

水島港玉島ハーバーアイランド7号埠頭における岸壁築造工事のお知らせ

【付近を航行される皆様へ】

玉島ハーバーアイランドの東側海域において、下記の工事を実施します。
 工事作業区域付近を航行される船舶はご注意願います。
 なお工事中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

1. 工事作業期間 ※既に工事のお知らせにて周知済みの工事を含んでいます。

平成30年7月23日 ~ 平成31年7月30日 作業時間:原則、日の出 ~ 日没

2. 工事作業区域


次の4点を結んだ線に囲まれた海域

地点	起点	方位	距離
イ	基点から	真方位 88° 50' 02"	1,873m
ロ	イ点から	真方位 91° 19' 00"	175m
ハ	ロ点から	真方位 181° 19' 00"	525m
ニ	ハ点から	真方位 271° 19' 00"	175m

基点★ : 玉島防波堤灯台
 緯度 N34-29.772
 軽度 E133-39.797



浮標灯



3. 主要工事作業内容

〔海上作業船による主な作業〕

- (1) 起重機船にて、ジャケットを据え付けます。
- (2) 起重機船にて、PC桁を据え付けます。
- (3) 起重機船にて、橋脚躯体・ペルコン基礎上部(プレキャストブロック)を据え付けます。
- (4) 起重機船にて、床版を据え付けます。
- (5) 杭打ち船にて、鋼管杭・仮受杭を打設します。
- (6) クレーン付台船にて、地盤改良を行います。

〔陸上重機による主な作業〕

- (1) クローラクレーンにて、鋼管杭を打設します。
- (2) クローラクレーンやコンクリートポンプ車にて、橋脚躯体(現場打ちコンクリート)を施工します。

4. 安全対策

- (1) 海上作業中は、警戒船(警戒旗、横断幕、回転灯設置)を2隻配備し、警戒、周知に努めます。
- (2) 工事作業区域は、標識灯(護岸上2基)及び灯浮標(海上2基)にて明示します。
- (3) 作業船のアンカーは、アンカー浮標にて明示します。
- (4) 各作業船の夜間停泊は、工事作業区域内の停泊とします。
- (5) 大型船等の航行に支障がある場合は、退避します。

5. 関係者連絡先

〔発注者〕 国土交通省 中国地方整備局 宇野港湾事務所 水島港出張所
 TEL 086-522-0528

〔受注者〕 水島港玉島地区岸壁(-12m)築造工事安全対策協議会
 TEL 086-441-4811

