

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年4月25日																																																																																																																																																																								
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社																																																																																																																																																																								
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号																																																																																																																																																																								
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)																																																																																																																																																																								
施 工 場 所	広島港湾・空港整備事務所指定の場所																																																																																																																																																																								
工 種 区 分	港湾土木工事																																																																																																																																																																								
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁(-12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 本體工（ブロック式）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> L型ブロック製作</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 底面</td><td></td><td>m2</td><td>658</td><td>18面</td><td></td></tr><tr><td> 本體ブロック製作</td><td>5,25m×7,0m×11,5m</td><td>面</td><td>8</td><td>181t/面</td><td>TypeA</td></tr><tr><td></td><td>5,20m×7,0m×11,5m</td><td>面</td><td>10</td><td>180t/面</td><td>TypeB</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(18面あたりの内訳)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>コンクリート</td><td>1,325m3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>鉄筋</td><td>162,948kg</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>吊筋</td><td>72本</td></tr><tr><td> 本體工（ケーソン式）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> ケーソン製作(隅角部)</td><td>L × B × H</td><td>面</td><td>1</td><td>484t/面</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8,4m×7,9m×11,5m</td><td></td><td></td><td>(内訳)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>コンクリート</td><td>197m3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>鉄筋</td><td>22,128kg</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>吊筋</td><td>16本</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">【指定部分】</th></tr><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁(-12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 本體工（ブロック式）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> L型ブロック製作</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 底面</td><td></td><td>m2</td><td>294</td><td>8面</td><td></td></tr><tr><td> 本體ブロック製作</td><td>5,25m×7,0m×11,5m</td><td>面</td><td>8</td><td>181t/面</td><td>TypeA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(8面あたりの内訳)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>コンクリート</td><td>591m3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>鉄筋</td><td>72,528kg</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>吊筋</td><td>32本</td></tr></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要	岸壁(-12m)						本體工（ブロック式）						L型ブロック製作						底面		m2	658	18面		本體ブロック製作	5,25m×7,0m×11,5m	面	8	181t/面	TypeA		5,20m×7,0m×11,5m	面	10	180t/面	TypeB					(18面あたりの内訳)						コンクリート	1,325m3					鉄筋	162,948kg					吊筋	72本	本體工（ケーソン式）						ケーソン製作(隅角部)	L × B × H	面	1	484t/面			8,4m×7,9m×11,5m			(内訳)						コンクリート	197m3					鉄筋	22,128kg					吊筋	16本	【指定部分】						工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要	岸壁(-12m)						本體工（ブロック式）						L型ブロック製作						底面		m2	294	8面		本體ブロック製作	5,25m×7,0m×11,5m	面	8	181t/面	TypeA					(8面あたりの内訳)						コンクリート	591m3					鉄筋	72,528kg					吊筋	32本
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																				
岸壁(-12m)																																																																																																																																																																									
本體工（ブロック式）																																																																																																																																																																									
L型ブロック製作																																																																																																																																																																									
底面		m2	658	18面																																																																																																																																																																					
本體ブロック製作	5,25m×7,0m×11,5m	面	8	181t/面	TypeA																																																																																																																																																																				
	5,20m×7,0m×11,5m	面	10	180t/面	TypeB																																																																																																																																																																				
				(18面あたりの内訳)																																																																																																																																																																					
				コンクリート	1,325m3																																																																																																																																																																				
				鉄筋	162,948kg																																																																																																																																																																				
				吊筋	72本																																																																																																																																																																				
本體工（ケーソン式）																																																																																																																																																																									
ケーソン製作(隅角部)	L × B × H	面	1	484t/面																																																																																																																																																																					
	8,4m×7,9m×11,5m			(内訳)																																																																																																																																																																					
				コンクリート	197m3																																																																																																																																																																				
				鉄筋	22,128kg																																																																																																																																																																				
				吊筋	16本																																																																																																																																																																				
【指定部分】																																																																																																																																																																									
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																				
岸壁(-12m)																																																																																																																																																																									
本體工（ブロック式）																																																																																																																																																																									
L型ブロック製作																																																																																																																																																																									
底面		m2	294	8面																																																																																																																																																																					
本體ブロック製作	5,25m×7,0m×11,5m	面	8	181t/面	TypeA																																																																																																																																																																				
				(8面あたりの内訳)																																																																																																																																																																					
				コンクリート	591m3																																																																																																																																																																				
				鉄筋	72,528kg																																																																																																																																																																				
				吊筋	32本																																																																																																																																																																				
工 期 （ 自 ）	令和6年4月25日																																																																																																																																																																								
工 期 （ 至 ）	令和6年12月2日																																																																																																																																																																								
契 約 金 額	223,850,000円(税込)																																																																																																																																																																								