

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月26日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事
施 工 場 所	広島港湾・空港整備事務所指定の場所
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 ( 自 )	令和7年3月26日
工 期 ( 至 )	令和8年2月20日
契 約 金 額	215,600,000円(税込)

(別紙)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
護岸（改良） 【江波工区】					
構造物撤去工					
取壊し工		m	41.1	コンクリート取壊し	4 m3 無筋構造物
撤去工		式	1.0	陸間撤去	1 基 返却
護岸基礎工					
笠コンブロック工		m	40.0	笠コンブロック	20 個 塩害対策仕様 H1000×B700×L2800
				目地材	3 m2 遮青繊維質 t=10mm
				漏えい防止シート	22 m2 不織布
				中詰コンクリート	17 m3 18N-45-20（水中不分解性3251-1）
裏込・裏埋工		m	40.1	裏込石	79 m3 栗石5～15cm/個
				裏込均し（Ⅰ）	22 m2 ±5cm 水中
				裏込均し（Ⅱ）	191 m2 ±20cm 陸上潮待ち
底張コンクリート工		m	39.9	目地材	42 m2 遮青繊維質 t=10mm
				漏えい防止シート	237 m2 不織布
				底張コンクリート	98 m3 18N-45-20（水中不分解性3251-1）
護岸本体工					
現場打ちコンクリート工		m	200.0	差筋（1）	30 kg SD345 D13 L=700mm
				差筋（2）	23 kg SD345 D16 L=700mm
				差筋（3）	39 kg SD345 D16 L=600mm
				差筋（4）	155 kg SD295 D13 L=600mm
				差筋（5）	52 kg SD295 D13 L=900mm
				差筋（6）	54 kg SD295 D13 L=600mm
				差筋（7）	21 本 SD295 D16 L=400mm（アンカー含む）
				充填材（1）	44 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=300mm
				充填材（2）	21 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=300mm
				充填材（3）	41 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=310mm
				充填材（4）	343 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=310mm
				充填材（5）	58 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=400mm
				削孔（1）	44 孔 φ33 L=360mm
				削孔（2）	21 孔 φ36 L=360mm
				削孔（3）	41 孔 φ36 L=310mm
				削孔（4）	343 孔 φ33 L=310mm
				削孔（5）	58 孔 φ33 L=460mm
				削孔（6）	21 孔 φ20 L=100mm
				目地材	16 m2 遮青繊維質 t=10mm
				コンクリート打継目処理	120 m2 接着剤 エポキシ樹脂系
				コンクリート	124 m3 18N-8-40
ひび割れ補修工		式	1.0	ひび割れ補修	23 m 充填工法
護岸（改良） 【吉島工区】					
構造物撤去工					
取壊し工		m	43.7	コンクリート取壊し	9 m3 無筋構造物
撤去工		式	1.0	企業防護金具撤去	1 基
護岸基礎工（1-2工区）					
基礎捨石工		m	52.6	基礎捨石	595 m3 10～200kg/個
				捨石荒均し	376 m2 ±50cm 水中
護岸本体工（3-2工区）					
現場打ちコンクリート工		m	88.1	差筋（1）	55 kg SD345 D13 L=600mm
				差筋（2）	215 kg SD345 D25 L=600mm
				差筋（3）	454 本 SD295 D16 L=400mm（アンカー含む）
				充填材（1）	91 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ30 L=310mm
				充填材（2）	90 箇所 プレミックス 1.835kg/m3 φ45 L=310mm
				削孔（1）	91 孔 φ33 L=310mm
				削孔（2）	90 孔 φ45 L=310mm
				削孔（3）	454 孔 φ20 L=100mm
				止水板	10 m CF 200×5
				目地材	36 m2 遮青繊維質 t=10mm
				コンクリート打継目処理	243 m2 接着剤 エポキシ樹脂系
				コンクリート	204 m3 18N-8-40
雑工					
立入防止柵工		式	1.0	企業防護金具復旧	1 基
				仮設立入防止柵撤去・復旧	1 式
【全地区】					
共通仮設費					
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	1.0		江波工区・吉島工区
水質汚濁防止膜（1）	カーテン丈長 1m	式	1.0		江波工区
水質汚濁防止膜（2）	カーテン丈長 3m	式	1.0		吉島工区
標識	灯浮標	式	1.0		
安全対策	安全監視船	式	1.0		