

契約の内容

契約年月日	令和7年4月16日
契約業者名	洋伸建設株式会社
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀4番1号
工事の名称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
施工場所	広島港湾・空港整備事務所指定の場所
工種区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月16日
工期(至)	令和8年1月16日
契約金額	242,000,000円(税込)

(別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
構造物撤去工					
撤去工		式	1	タイロッド撤去運搬仮置 50本 鋼矢板等切断運搬仮置 308m	
上部工					
上部コンクリート		m	196.25	かき落とし 482m ² 鉄筋 9,238kg フレア溶接 281m 型枠 588m ² 伸縮目地 21m ² コンクリート 412m ³	
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込材	流用材	m	179	378m ³	
裏込材①	フェロマンガンスラグ	m	164	163m ³	
裏込材②	フェロマンガンスラグ	m	159	936m ³	
裏込均し	±5cm	m	176.6	474m ²	
裏込均し①	±20cm	m	155.9	516m ²	
裏込均し②	±20cm	m	159.5	796m ²	
防砂シート①		m	155.9	594m ²	
防砂シート②		m	159.5	834m ²	
土工					
路体盛土		m	152.5	8,859m ³	
路床盛土		m	149.5	2,507m ³	
舗装工					
上層路盤	t=15cm、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m ²	3,428	514m ³	
コンクリート舗装	t=35cm、曲げ 4.5N-2.5-40	m ²	3,428	コンクリート 1,200m ³	
目地	縦施工目地	m	567		
	横収縮目地	m	762		
	横膨張目地	m	18		
	施工目地	m	215		
すりつけ版		m	139	ネジ付タイバー474本 チェア 282kg クロスバー754kg	
碎石舗装	t=20cm、Rc-30	m ²	3,634	726m ³	

(指定部分)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【指定部分】					
岸壁(-12m)					
上部工					
上部コンクリート		m	20	かき落とし 49m ² 鉄筋 924kg フレア溶接 30m 型枠 69m ² コンクリート 42m ³	
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込均し	±5cm	m	20.8	50m ²	