

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年5月1日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(－12m)築造工事(その10)
施 工 場 所	広島県福山市箕沖町地先
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年5月1日
工 期 (至)	令和8年1月9日
契 約 金 額	174,900,000円(税込)

(別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
陸上地盤改良工					
固化工					
深層混合処理杭	高圧噴射攪拌	本	170	改良体:694m3 仮設盛土:1 式 仮設鋼材設置撤去:1 式	
チェックボーリング		本	3		
裏込・裏理工					
裏込工					
裏込材①	フェロマンガンスラグ	m	38	503m3	控え鋼矢板海側・陸側
裏込材②	流用材(小割石材)	m	36	235m3	鋼管矢板陸側
裏込均し①	±20cm	m	17	34m2	控え鋼矢板陸側
裏込均し②	±20cm	m	36	184m2	鋼管矢板陸側
防砂シート①		m	17	57m2	控え鋼矢板陸側
防砂シート②		m	36	194m2	鋼管矢板陸側
土工					
土工					
路体盛土①		m	40	1,779m3	
路床盛土		m	41	667m3	
構造物撤去工					
撤去工					
腹起・タイ材撤去		式	1	タイロッド撤去運搬仮置:50 本 腹起等撤去運搬仮置:62 t 土工:1 式	
仮設控え鋼矢板引抜	SP-Ⅲ型、L=7.0m	枚	436		
仮設控え鋼矢板工					
仮設控え鋼矢板	SP-Ⅲ型、L=7.0m	式	1	510 枚	リース
共通仮設					
運搬		式	1		
技術管理		式	1		
事業損失防止施設		式	1		