

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年5月15日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事
施 工 場 所	広島県広島市中区南吉島1丁目地先
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年5月15日
工 期 (至)	令和8年3月23日
契 約 金 額	248,600,000円(税込)

(別紙)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
護岸(改良) 【吉島工区】 構造物撤去工 取壊し工	SP-10H型 t=10.8mm	m	149.7	コンクリート切断(1) 69 m コンクリート切断(2) 10 m コンクリート切断(3) 19 m コンクリート取壊し 337 m3	t=50cm t=70cm t=73cm 無筋構造物
撤去工		式	1	舗装版切断 5 m 舗装版破碎 411 m2 転落防止柵撤去 60 m 排水路ふた撤去 8 枚	コンクリート舗装 t=20cm コンクリート舗装 t=20cm H=1.10m グレーチング、B300用
本體工 作業土工		式	1	床掘り 314 m3 埋戻し 78 m3	
鋼矢板工		m	90.9	鋼矢板 101 枚	L=3.5m 73枚、L=4.0m 28枚
現場鋼材切断工		式	1	鋼矢板切断 128 m	SP-10H型 t=10.8mm
笠コンクリート工		m	72.4	基面整正 65 m2 基礎碎石 65 m2 鉄筋 1935 kg 目地材 5 m2 コンクリート 51 m3 間詰コンクリート 2 m3	RC-40、t=20cm SD345 D13 遼青繊維質 t=10mm 24N-12-25 18N-8-40
陸間部胸壁工		m	8.0	基面整正 11 m2 基礎碎石 11 m2 鉄筋 324 kg 差筋 24 kg コンクリート(1) 8 m3 コンクリート(2) 1 m3	RC-40、t=20cm SD345 D13 SD295 D16 L=400mm 24N-12-25 24N-12-25
重力式胸壁工(1)		m	10.1	基面整正 20 m2 基礎碎石 20 m2 目地材 1 m2 水抜孔 1 式 コンクリート 13 m3	RC-40、t=20cm 遼青繊維質 t=10mm VP50 18N-8-40
重力式胸壁工(2)		m	45.4	基面整正 57 m2 基礎碎石 57 m2 目地材 4 m2 コンクリート 44 m3	RC-40、t=20cm 遼青繊維質 t=10mm 18N-8-40
重力式嵩上工		m	60.3	基礎碎石(1) 2 m2 基礎碎石(2) 5 m2 チップング 360 m2 目地材 92 m2 止水板 5 m コンクリート 617 m3	RC-40、t=20cm RC-40、t=30cm CF 200×5 18N-8-40
階段工		m	70.3	基面整正 130 m2 基礎碎石 130 m2 目地材 42 m2 水抜孔 1 式 コンクリート 98 m3	RC-40、t=20cm 遼青繊維質 t=10mm VP50 18N-8-40
裏込工 裏込工		m	60.3	裏込材 190 m3 裏込均し 137 m2 吸出し防止シート 266 m2	1～70kg/個 ±20cm 不織布
排水構造物工 管渠工		式	1	排水管撤去・復旧 3 m	VU150
舗装工 コンクリート舗装工		式	1	路盤 515 m2 コンクリート舗装 545 m2 目地(1) 426 m 目地(2) 55 m	RC-40、t=20cm 18N-8-40 t=20cm 施工目地、横膨張目地 カッター工法
雑工 陸間工 防護柵工		式 m	1 110	陸間 1 基 削孔 41 孔 転落防止柵(1) 68 m 転落防止柵(2) 42 m	スライド式、B2500xH700用 φ100 L=200mm H=0.80m、縦格子 H=1.10m、4段ビーム
仮設工 交通誘導警備員		式	1		
【全地区】 共通仮設費 標識 安全対策	灯浮標 安全監視船	式 式	1 1		