

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年5月27日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	広島港宇品地区岸壁(－12m)改良工事
施 工 場 所	広島県広島市南区宇品海岸3丁目
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年5月27日
工 期 (至)	令和8年2月26日
契 約 金 額	205,700,000円(税込)

(別紙)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
岸壁(-12m)改良 構造物撤去工 取壊し工 コンクリート取壊し		m	80.3	鋼矢板部 193m3 鋼矢板背面 15m3	有筋 無筋
撤去工 石材撤去 鋼矢板撤去	被覆石 50～300kg/個 YSP-Ⅲ型	m m	207.6 36.7	3,041m3 486kg	
被覆・根固工 被覆石工 被覆石	50～300kg/個	m	86.5	3,041m3	流用
上部工 上部コンクリート工	24N-8-20BB	m	33.3	コンクリート 190m3 支保 1式 足場 1式 鉄筋 4,757kg 現場鋼材溶接 54m 型枠 1式 目地材 23m2 アンカーバー 22本	支給材料15本
土工 土工 掘削 盛土	RC-40 RC-40	m3 m3	36 212		流用36m3
雑工 防塵対策工 防塵対策	散水	m2	2,700		
仮設工 大型土のう工 大型土のう設置 大型土のう撤去 土砂等運搬 処分費	耐候性(3年) 耐候性(3年) 土砂等運搬 廃プラスチック	式 式 式 式	1 1 1 1	3袋 60袋 46m3 0.1m3	
共通仮設 回航・えい航費 運搬費 事業損失防止施設費 安全費		式 式 式 式	1 1 1 1		