

契約の内容

契約年月日	令和8年1月7日
契約業者名	若松建設株式会社
契約業者の住所	広島県広島市佐伯区八幡東二丁目9番20号
工事の名称	広島空港排水管理施設工事
施工場所	広島県三原市本郷町善入寺(広島空港周辺)
工種区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年1月7日
工期(至)	令和8年3月27日
契約金額	41,800,000円(税込)

(別紙)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量
土工				
掘削工				
掘削	土砂	m3	220	
路床盛土工				
路床盛土(1)	RC-40	m3	170	
路床盛土(2)	C-40	m3	20	
路床盛土(3)	土砂	m3	10	
法面整形工				
法面整形(1)	切土部	m2	10	
法面整形(2)	盛土部	m2	20	
法面工				
作業土工	土砂	式	1	
植生工				
植生マット		m2	80	
かご工				
ふとんかご		m	123	
舗装工				
コンクリート舗装工				
表層	曲げ 4.5-6.5-40 t=15cm	m2	173	
路盤	RM-40 t=15cm	m2	173	
排水工				
作業土工	土砂	式	1	
側溝工				
U型側溝	PU-240	m	37	
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=7cm	m2	37	
管渠工				
遠心ボックスカルバート	I種、 ϕ 250	m	8	
暗渠排水管(1)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 有孔管	m	44	
暗渠排水管(2)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 有孔管	m	16	
暗渠排水管(3)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 無孔管	m	8	
コンクリート削孔	ϕ 400、L=0.45m	箇所	1	
モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.02	
集水樹工				
集水樹	G2-B500-L500-H2000	箇所	3	
付帯施設工				
作業土工	土砂	式	1	
路側防護柵工				
ガードレール	C種、塗装	m	5	
防護柵基礎	H500/B1600/L1500	m	5	
雑工				
階段設置工				
足掛金物	ϕ 25 W=150	個	76	
仮設工				
仮設工				
仮設工		式	1	
【共通仮設】				
共通仮設				
共通仮設				
準備費		式	1	伐木除根 560m2 落葉等除去 270m2 流木除去 1式