

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年4月30日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事
施 工 場 所	広島市中区江波南1丁目、2丁目、広島市中区吉島東3丁目
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年4月30日
工 期 (至)	令和9年3月15日
契 約 金 額	214,500,000円(税込)

工 事 名	広島港海岸中央西地区（江波・吉島）護岸（改良）等築造工事					事業区分	海岸整備事業
						工事区分	護岸(改良)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増△減	摘 要
護岸（改良）等							
【江波工区】							
構造物撤去工【全ブロック】							
取壊し工							
コンクリート取壊し(1)		無筋構造物 機械	m3		81		
コンクリート取壊し(2)		無筋構造物 人力	m3		20		
コンクリート殻処分(1)		無筋コンクリート 現場～仮置ヤード	m3		5		海上運搬
コンクリート殻処分(2)		無筋コンクリート 仮置ヤード～処分場	m3		5		陸上運搬(1)
コンクリート殻処分(3)		無筋コンクリート 現場～処分場	m3		96		陸上運搬(2)
撤去工							
被覆石撤去		500kg内外/個	m3		6		海上運搬
陸間撤去(1)		B1000xH1530	基		1		陸間 18(海上運搬)
陸間撤去(2)		B2000xH2100	基		1		陸間 23-2
陸間撤去(3)		B1500xH1000	基		1		陸間 23
陸間撤去(4)		B1500xH1000	基		1		陸間 24
陸間撤去(5)		B3000xH2000	基		1		陸間 26-1
陸間撤去(6)		B2000xH1300	基		1		陸間 27
陸間撤去(7)		B2000xH1500	基		1		陸間 28
現場発生品運搬		陸間・戸当金物	t		2		陸上運搬
護岸基礎工【護岸取付部】							
基礎捨石工							
基礎捨石		10～200kg/個	m3		77		
捨石本均し		±5cm	m2		33		
捨石荒均し		±50cm	m2		83		
被覆石工							
被覆石		500～700kg/個	m3		81		
被覆石均し		±50cm	m2		158		
護岸本体工【護岸取付部】							
場所打コンクリート工(1)							
足場		単管傾斜足場	m2		131		
削孔(1)		φ33 L=310mm	孔		8		
削孔(2)		φ20 L=100mm	孔		229		
差筋		SD295 D13 L=600mm	kg		5		
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		229		
充填材		無収縮モルタル φ33 L=310mm	箇所		8		0.26ℓ/箇所
型枠(1)		鋼製	m2		123		
型枠(2)		鋼製円形型枠(R=2.0m用)	m2		15		
型枠(3)		木製 妻枠	m2		11		
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		5		
チップング			m2		118		
コンクリート		18N-8-40	m3		92		
本体工							
作業土工【護岸5・護岸7】							
床掘り		栗石	m3		302		陸側
土砂等運搬(1)		現場～仮置ヤード	m3		110		
土砂等運搬(2)		現場～土砂処分場	m3		192		
残土等処分			m3		192		
土砂積込			m3		123		
土砂等運搬(3)		仮置ヤード～現場	m3		123		
埋戻し		栗石	m3		110		
裏込均し		±20cm	m2		143		
整地			m3		123		
場所打コンクリート工(2)【護岸5・護岸7】							
基面整正			m2		144		
基礎砕石		RC-40 t=20cm	m2		144		路盤材投入 29 m3
削孔(1)		φ20 L=100mm	孔		333		
削孔(2)		φ33 L=310mm	孔		343		
削孔(3)		φ36 L=310mm	孔		485		
削孔(4)		φ39 L=310mm	孔		12		
削孔(5)		φ39 L=510mm	孔		6		
差筋(1)		SD295 D13 L=600mm	kg		206		
差筋(2)		SD295 D16 L=600mm	kg		362		
差筋(3)		SD295 D16 L=400mm	kg		39		
差筋(4)		SD295 D19 L=600mm	kg		16		
差筋(5)		SD295 D19 L=1000mm	kg		14		
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		333		
充填材(1)		無収縮モルタル φ33 L=310mm	箇所		343		0.26ℓ/箇所(割増含)
充填材(2)		無収縮モルタル φ36 L=310mm	箇所		485		0.29ℓ/箇所(割増含)
充填材(3)		無収縮モルタル φ39 L=310mm	箇所		12		0.33ℓ/箇所(割増含)

工事数量総括表

工 事 名	広島港海岸中央西地区（江波・吉島）護岸（改良）等築造工事	事業区分	海岸整備事業					
		工事区分	護岸(改良)					
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増△減	摘 要	
充填材(4)		無収縮モルタル φ39 L=510mm	箇所		6		0.542/箇所(割増含)	
足場(1)		鋼製枠組足場架払	m2		293			
足場(2)		単管傾斜足場	m2		52			
型枠(1)		鋼製	m2		433			
型枠(2)		木製 妻枠	m2		66			
型枠(3)		木製 2次コンクリート	m2		20			
止水板		CF200×5	m		154			
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		42			
鉄網		CD6 150×150	m2		4			
コンクリート打継目処理		接着剤 エポキシ系	m2		348			
コンクリート(1)		18N-8-40	m3		334			
コンクリート(2)		18N-8-40 2次コンクリート	m3		6			
嵩上げコンクリート工【護岸5】								
削孔		φ20 L=100mm	孔		137			
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		137			
型枠		木製	m2		22			
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		0.4			
コンクリート		18N-8-40	m3		4			
舗装止めコンクリート工【護岸5】								
基礎碎石		RC-40 t=20cm	m2		1		路盤材投入	0.2 m3
型枠		木製	m2		2			
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		0.02			
コンクリート		18N-8-40	m3		0.2			
土留壁嵩上工【護岸7】								
削孔		φ20 L=100mm	孔		65			
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		65			
型枠		木製	m2		6			
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		0.2			
コンクリート打継目処理		接着剤 エポキシ系	m2		6			
コンクリート		18N-8-40	m3		2			
拡幅工【護岸7】								
削孔		φ20 L=100mm	孔		18			
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		18			
型枠		木製	m2		8			
コンクリート打継目処理		接着剤 エポキシ系	m2		8			
コンクリート		18N-8-40	m3		3			
階段移設工【護岸7】								
削孔		φ20 L=100mm	孔		4			
アンカー筋		SD295 D16 L=400mm	本		4			
型枠		木製	m2		1			
目地材		瀝青繊維質 t=10mm	m2		0.4			
コンクリート		18N-8-40	m3		1			
舗装工【護岸5・護岸7】								
コンクリート舗装工								
路盤		RC-40 t=30cm	m2		152			
コンクリート舗装		18N-8-40, t=20cm 人力舗設	m2		234			
目地(1)		施工目地、横膨張目地	m		313			
目地(2)		カッター工法	m		30			
止水板		CF200×5	m		9			
雑工								
陸間工【護岸5・護岸7】								
陸間(1)		スライド式 B2000xH2100用	基		1		陸間 23-2	
陸間(2)		スイング式 B1500xH1000用	基		1		陸間 24(流用)	
陸間(3)		スライド式 B3000xH2000用	基		1		陸間 26-1(流用)	
陸間(4)		スイング式 B2000xH1300用	基		1		陸間 27(流用)	
陸間(5)		スイング式 B2000xH1500用	基		1		陸間 28	
防潮機能対策【護岸5・護岸7】								
大型土のう		φ110×108	袋		17		製作～運搬～設置・撤去	
土のう		62×48 ポリエチレン製	袋		164		製作～運搬～設置・撤去	
遮水シート		ブルーシート 3.6×5.4 #2,000	m2		43			
照明設備撤去・復旧工【護岸5・護岸7】								
照明設備撤去・復旧			式		1		照明柱撤去・復旧5本	
							照明柱撤去・新設1本	
仮設工								
安全対策								
交通誘導警備員			式		1			

工事数量総括表

工 事 名		事業区分				海岸整備事業	
		工事区分		護岸(改良)			
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増△減	摘 要
護岸（改良） 【吉島工区】 擁壁工 土留壁工 削孔 差筋 充填材 型枠(1) 型枠(2) 目地材 コンクリート打継目処理 コンクリート		φ33 L=310mm SD295 D13 L=600mm 無収縮モルタル 鋼製 木製 妻部 瀝青繊維質 t=10mm 接着剤 エポキシ系 18N-8-40	孔 kg 箇所 m2 m2 m2 m2 m3		19 11 19 29 1 1 14 8		0.262/箇所(割増含)
【全工区】 共通仮設 共通仮設費 運搬費 仮設材等運搬 事業損失防止施設費 水質汚濁防止膜 安全費 標識 安全対策 潜水探査 水雷・傷害等保険料 水雷・傷害等保険料		汚濁防止膜 灯浮標 安全監視船	式 式 式 m2 式		1 1 1 449 1		江波工区 2スパン(40m) 江波工区 2スパン(40m)