

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年6月9日
契 約 業 者 名	みらい建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区中町9番12号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)地盤改良工事
施 工 場 所	広島県広島市安芸区矢野西1丁目
工 種 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年6月9日
工 期 (至)	令和9年1月15日
契 約 金 額	223,850,000円(税込)

(別紙)

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
護岸（改良） 【矢野工区】 海上地盤改良工 固結工		m	103.7	高圧噴射攪拌(1) 118 本 高圧噴射攪拌(2) 120 本 高圧噴射攪拌(3) 24 本	低変位型（φ1,700mm） 標準型（φ1,700mm） 小口径型（φ900mm）
雑工		m	117.7	土砂等撤去 445 m3	
撤去工		m	98.8	置換材 144 m3	山砂
置換工				置換材均し 422 m2	±30cm
仮設工（任意仮設） 仮設足場工		m	112.5	仮設H形鋼杭 50 本 足場下部 37 t 足場上部 8 t 仮設足場材 1 式 覆工板 130 m2	H-350 各種 997×1997×208 424kg/枚
共通仮設					
共通仮設費					
建設機械器具等運搬	地盤改良機械	式	1.0		
仮設材等運搬(1)	汚濁防止膜	式	1.0		矢野工区 7スパン(140m)
仮設材等運搬(2)	仮設H形鋼杭	式	1.0		重量：125 t
仮設材等運搬(3)	H形鋼、覆工板	式	1.0		重量：116 t
水質汚濁防止膜	カーテン長(1.0m)	式	1.0		矢野工区 7スパン(140m)
水質汚濁防止枠	14.0m×14.0m級、カーテン長(1.0m)	式	1.0		
安全対策	安全監視船	式	1.0		
探査	潜水探査	m2	2,082		設標 4地点
六価クロム溶出試験		式	1.0		
水雷・傷害等保険料		式	1.0		
調査工					
直接調査					
ボーリング(1)	φ86mm	m	2.0		プレボーリング 1箇所
ボーリング(2)	φ86mm	m	10.0		チェックボーリング 3箇所
乱れの少ない試料採取		式	1.0		シンウォールサンプリング 1本 ロータリー式二重管サンプリング 3本
土質試験		式	1.0		土の含水比試験 1試料 土の含水比試験 1試料
室内配合試験		試料	1.0		
力学試験	一軸圧縮強度試験	試料	3.0		
水質調査		地点	1.0		