

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年9月7日
契 約 業 者 名	若松建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東二丁目9番20号
工 事 の 名 称	広島空港排水管理施設工事
施 工 場 所	広島県三原市本郷町善入寺(広島空港周辺)
工 種 区 分	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年9月7日
工 期 (至)	令和9年3月26日
契 約 金 額	91,443,000円(税込)

(別紙)

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量
土木工事				
土工				
掘削工				
掘削	土砂	m ³	810	
路体盛土工				
路体盛土(1)	RC-40	m ³	270	
路体盛土(2)	C-40、基盤排水層	m ³	150	
路体盛土(3)	S-30、水平排水層	m ³	140	
吸出し防止材	t=10mm	m ²	790	
路床盛土工				
路床盛土(1)	RC-40	m ³	720	
路床盛土(2)	流用土	m ³	70	
法面整形工				
法面整形	盛土部	m ²	80	
法面工				
作業土工	土砂	式	1	
植生工				
植生マット	全面張り	m ²	310	
かご工				
ふとんかご	H=500、B=1200	m	372	
舗装工				
コンクリート舗装工				
表層	曲げ 4.5-6.5-40 t=15cm	m ²	375	
路盤	RM-40 t=15cm	m ²	409	
排水工				
作業土工	土砂	式	1	
側溝工				
U型側溝	PU-300B(ジャケット付き)	m	63	
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=7cm	m ²	63	
排水口処理		m	2	
管渠工				
暗渠排水管(1)	高密度ポリエチレン管 ϕ 200 有孔管	m	75	
暗渠排水管(2)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 有孔管	m	45	
暗渠排水管(3)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 無孔管	m	20	
暗渠排水管(4)	集束型 硬質塩化ビニル ϕ 100	m	87	
集水樹工				
集水樹(1)	G2-B500-L500-H600	箇所	1	
集水樹(2)	G2-B500-L500-H1000	箇所	1	
集水樹(3)	G2-B800-L800-H1200	箇所	1	
集水樹(4)	G2-B800-L800-H2000	箇所	1	
構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1	
仮設工				
仮設工				
仮設工		式	1	
【共通仮設】				
共通仮設				
共通仮設				
準備費		式	1	伐木除根 3,920m ² 表土除去 1,000m ³