

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日					
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社					
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号					
工 事 の 名 称	広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事					
工 事 場 所	原契約のとおり					
工 事 区 分	港湾土木工事					
工 事 概 要	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
	護岸(改良)					
	構造物撤去工		式	1	大型土のう撤去 41 袋	
	撤去工					
	護岸基礎工					
	床掘り		m	0.0	0 m3	
	基礎捨石工		m	38.0	捨石投入 402 m3	10~200kg/個
					捨石本均し 107 m2	±5cm
					捨石荒均し 177 m2	±50cm
					防砂シート 351 m2	ポリエステル製不織布
	護岸本体工					
	現場鋼材切断工	SP-25H t=13.2mm 68枚	m	61.2	鋼矢板切断 93 m	
	場所打ちコンクリート工		m	36.0	足場(1) 217 m2	単管傾斜足場
					足場(2) 184 m2	鋼製枠組足場
				鉄筋 1,873 kg	SD345 D13	
				伸縮目地 20 m2	遷青繊維質 t=10mm	
				止水板 26 m	CF 200×5	
				コンクリート(1) 161 m3	18N-8-40	
				コンクリート(2) 77 m3	18N-8-40(水中不分解型コンクリート)	
				漏えい防止シート 138 m2	ポリエステル製不織布	
管渠工		式	1	暗渠排水管 3.6 m	φ300	
				フラップゲート設置 1 個	φ300用 SUS304	
				コンクリート 0.2 m3	18N-8-40	
裏込・裏埋工						
裏込工		m	25.0	裏込材 201 m3	5~15cm/個	
				防砂シート 251 m2	ポリエステル製不織布	
雑工						
復旧工		式	1	係留施設製作		

工 期 (自)	原契約のとおり					
工 期 (至)	原契約のとおり					
変 更 前 の 契 約 金 額	254,172,787円(税込)					
変 更 金 額	39,600,000円(税込)					
変 更 後 の 契 約 金 額	293,772,787円(税込)					
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり					

変更理由書

1. 工 事 名 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事

2. 工 期 令和6年5月8日 ～ 令和7年1月31日

3. 請負代金額 254,172,787 円 （変更1回含む）

4. 変 更 理 由

本工事は、広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）の構造物撤去工、護岸基礎工、護岸本体工、裏込・裏埋工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設（技術管理費）：施工実態調査の対象工種の変更
施工実態調査について、令和6年度の対象工種確定に伴い、対象工種について変更する。
- 2) 構造物撤去工（撤去工）、護岸本体工（現場鋼材切断工）、裏込・裏埋工（裏込工）の施工範囲変更
今後発注する広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事の工事進捗を図るため、本工事の構造物撤去工、護岸本体工及び裏込・裏埋工の施工範囲を変更する。
- 3) 護岸本体工（管渠工）：管渠工の追加
本工事の護岸本体工施工箇所に既設管渠があるため、管渠工を追加する。
- 4) 事業損失防止施設費（水質汚濁防止膜）：設置範囲の変更
当初見込んでいた汚濁防止膜の延長では施工範囲を覆うことができないことが判明したため、必要な延長を追加する。
- 5) 護岸基礎工、護岸本体工（場所打ちコンクリート工）、裏込・裏込工（裏込工）：施工数量の変更
現地事前確認の結果、現地床掘面地盤高、既設鋼矢板法線について設計図書との相違が確認されたため、関連工種の施工数量を変更する。
- 6) 構造物撤去工（撤去工）：大型土のう撤去
大型土のう撤去範囲について、鋼矢板切断時に支障とならないことが確認できたため、裏込工施工範囲のみに施工数量を変更する。
- 7) 裏込・裏込工（裏込工）：裏込材
大型土のう撤去で発生する中詰め材を、裏込材への流用することとしており、大型土のう撤去完了にともない流用数量が確定したため、設計図書を変更する。
- 8) 復旧工：船係留施設の製作（運搬・仮置き）の追加
別件工事において工事の支障となるため撤去した船舶係留施設について、製作（運搬・仮置き）を追加する。
- 9) 共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに要する費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。