

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月26日																																																																																																																							
契 約 業 者 名	天野産業株式会社																																																																																																																							
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1 番地の76																																																																																																																							
工 事 の 名 称	福山港箕島地区泊地(－12m)浚渫工事(その2)																																																																																																																							
工 事 場 所	原契約のとおり																																																																																																																							
工 事 区 分	港湾等浚渫工事																																																																																																																							
工 事 概 要	<table><thead><tr><th>工事名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>泊地(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浚渫工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> グラブ浚渫工</td><td>計画水深-12.0m ～-13.0m 法面勾配 1:3</td><td>m2</td><td>3,563</td><td>純土量 22,830m3 (内訳)粘性土 22,244m3 砂質土 484m3 礫質土 102m3</td><td></td></tr><tr><td>土捨工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 土運船運搬工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>純土量 22,830m3</td><td></td></tr><tr><td> 揚土土捨工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>純土量 22,830m3</td><td></td></tr><tr><td> 排砂管設備工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>立上り番号管理 1 組 排砂管管理 1,440m フロータ管管理 30m 排砂補助 1 式 排水設備 1 式</td><td></td></tr><tr><td>共通仮設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 共通仮設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 回航・えい航</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 事業損失防止施設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 安全対策</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 技術管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 水雷・傷害等保険</td><td></td><td>式</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td> 現場環境改善</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>快適トイレ</td><td></td></tr><tr><td>測量業務</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 水深測量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 水深測量</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>18,830m2</td><td></td></tr></tbody></table>						工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	泊地(－12m)						浚渫工						グラブ浚渫工	計画水深-12.0m ～-13.0m 法面勾配 1:3	m2	3,563	純土量 22,830m3 (内訳)粘性土 22,244m3 砂質土 484m3 礫質土 102m3		土捨工						土運船運搬工		式	1	純土量 22,830m3		揚土土捨工		式	1	純土量 22,830m3		排砂管設備工		式	1	立上り番号管理 1 組 排砂管管理 1,440m フロータ管管理 30m 排砂補助 1 式 排水設備 1 式		共通仮設						共通仮設						回航・えい航		式	1			事業損失防止施設		式	1			安全対策		式	1			技術管理		式	1			水雷・傷害等保険		式		原契約のとおり		現場環境改善		式	1	快適トイレ		測量業務						水深測量						水深測量		式	1	18,830m2	
	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																		
	泊地(－12m)																																																																																																																							
	浚渫工																																																																																																																							
	グラブ浚渫工	計画水深-12.0m ～-13.0m 法面勾配 1:3	m2	3,563	純土量 22,830m3 (内訳)粘性土 22,244m3 砂質土 484m3 礫質土 102m3																																																																																																																			
	土捨工																																																																																																																							
	土運船運搬工		式	1	純土量 22,830m3																																																																																																																			
	揚土土捨工		式	1	純土量 22,830m3																																																																																																																			
	排砂管設備工		式	1	立上り番号管理 1 組 排砂管管理 1,440m フロータ管管理 30m 排砂補助 1 式 排水設備 1 式																																																																																																																			
	共通仮設																																																																																																																							
	共通仮設																																																																																																																							
	回航・えい航		式	1																																																																																																																				
	事業損失防止施設		式	1																																																																																																																				
	安全対策		式	1																																																																																																																				
	技術管理		式	1																																																																																																																				
水雷・傷害等保険		式		原契約のとおり																																																																																																																				
現場環境改善		式	1	快適トイレ																																																																																																																				
測量業務																																																																																																																								
水深測量																																																																																																																								
水深測量		式	1	18,830m2																																																																																																																				
工 期 (自)	原契約のとおり																																																																																																																							
工 期 (至)	原契約のとおり																																																																																																																							
変 更 前 の 契 約 金 額	169,286,118円(税込)																																																																																																																							
変 更 金 額	46,860,000円(税込)																																																																																																																							
変 更 後 の 契 約 金 額	216,146,118円(税込)																																																																																																																							
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																																							

変更理由書

1. 工 事 名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)

2. 工 期 令和7年3月7日～令和7年7月11日

3. 請負金額 当初 168,740,000円
変更1回 169,286,118円

4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区泊地（－12m）の浚渫工及び土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 測量業務：ICT活用工事の追加

受注者からICT活用工事の適用について申請があったため、本工事をICT活用工事の対象とする。

2) 共通仮設：土運船のえい航の追加

本工事で使用する押航土運船（密閉式）が在港していないことが確認できたため、押航土運船（密閉式）のえい航を追加する。

3) 土捨工：排砂補助の施工条件の変更

先行工事の終了後、本工事の工事着手時期までの期間に制約が生じるため、排砂補助の施工条件を変更する。

4) 浚渫工：浚渫土量の変更

岸壁前面について、暫定供用までに水深12mまで浚渫を行うことになったことから、浚渫土量を変更する。また、起工測量の結果、設計図書と深浅値の相違が判明したことから、浚渫土量を変更する。

5) 土捨工：土捨場内の水位管理の追加

土捨場内の水位上昇が確認されたため、土捨場内の水位管理を追加する。

6) 共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに係る費用の計上

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

7) 共通仮設：間接工事等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加

間接工事等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、調査を追加する。

- 8) 共通仮設：カーテン処分費の計上
汚濁防止柵に設置するカーテンを処分したため、その費用を計上する。
- 9) その他：諸経費検証モデルにかかる割増を考慮した現場管理費率の適用
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

以 上