

### (第3回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
工 事 場 所	原契約のとおり
工 事 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 ( 自 )	原契約のとおり
工 期 ( 至 )	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	247,812,298円(税込)
変 更 金 額	15,730,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	263,542,298円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
構造物撤去工		式	1	タイロッド撤去運搬仮置 50 本 鋼矢板等切断運搬仮置 418m	
撤去工					
上部工		m	196.41	かき落とし 482m2 鉄筋 9,238kg フレア溶接 281m 型枠 622m2 伸縮目地 21m2 コンクリート 421m3 均しコンクリート 32m3	
上部コンクリート					
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込材	流用材	原契約のとおり			
裏込材①	フェロマンガンスラグ				
裏込材②	フェロマンガンスラグ	m	176.6	481m2	
裏込均し	±5cm				
裏込均し①	±20cm	原契約のとおり			
裏込均し②	±20cm				
防砂シート①					
防砂シート②					
土工					
路体盛土		m	152.5	8,852m3	
路床盛土		m	149.5	2,492m3	
舗装工					
上層路盤	t=15cm、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m2	3,389	508m3	
コンクリート舗装	t=35cm、曲げ 4.5N-2.5-40	m2	3,389	コンクリート 1,186m3	
目地	縦施工目地	m	567		
	横収縮目地	m	754		
	横膨張目地	m	18		
	施工目地	m	404		
舗装止め		m	189	コンクリート 19m3	

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
				伸縮目地 1m2 基礎砕石 76m2	
砕石舗装	t=20cm、Rc-30	原契約のとおり			

(指定部分)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【指定部分】					
岸壁(-12m)					
上部工		m	20.25	かき落とし 49m2 鉄筋 924kg フレア溶接 30m 型枠 71m2 コンクリート 52m3 均しコンクリート 5m3	
上部コンクリート					
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込均し	±5cm	m	21.05	57m2	

## 変更理由書

1. 工 事 名            福山港箕島地区岸壁(－1 2 m)築造工事(その9)
2. 工        期            令和7年4月16日～令和8年1月16日
3. 請負金額            当初    242,000,000円  
                         変更1回    242,000,000円    ※指定部分工期の変更のみ  
                         変更2回    247,812,298円

### 4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(－1 2 m)の構造物撤去工、上部工、裏込・裏埋工、土工及び舗装工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

#### 1) 撤去工：鋼矢板切断数量の変更

鋼矢板継ぎ手部が溶接により固定されていることが確認されたため、鋼矢板継ぎ手部の切断を追加する。

#### 2) 上部工：上部工構造の変更

先行工事で打設した鋼矢板の変位が確認されたため、上部工の構造を変更する。

#### 3) 上部工：均しコンクリートの追加

上部工下面の地盤強度が不足していることが確認されたため、均しコンクリートを追加する。

#### 4) 裏込・裏埋工：裏込均し範囲の変更

上部工構造の変更に伴い、裏込工均し範囲を変更する。

#### 5) 土工：路体盛土、路床盛土数量の変更

舗装止めコンクリートの施工に伴い、路体盛土、路床盛土の数量を変更する。

#### 6) 舗装工：路盤、コンクリート舗装、目地数量の変更

舗装止めコンクリートの施工に伴い、路盤、コンクリート舗装、目地の数量を変更する。

#### 7) 舗装工：舗装止めコンクリートの追加、すりつけ版の取りやめ

背後ヤードの構造(港湾管理者施工)が決定し境界部の構造見直しが生じたため、すりつけ版の施工を取りやめ、舗装止めコンクリートを追加する。