

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月7日																																																																																																																																		
契約業者名	株式会社青木組																																																																																																																																		
契約業者の住所	広島県尾道市土堂2丁目8番14号																																																																																																																																		
工事の名称	尾道糸崎港潜堤築造工事(その2)																																																																																																																																		
工事場所	原契約のとおり																																																																																																																																		
工事区分	港湾土木工事																																																																																																																																		
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">工事名称</th> <th style="width: 20%;">規格・形状寸法</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 15%;">参考数量</th> <th style="width: 15%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">泊地 (-10m)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">基礎工</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石 (暫定)</td> <td>10kg~200kg/個</td> <td>m</td> <td>212</td> <td>5,101m³</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石 (完成)</td> <td>10kg~200kg/個</td> <td>m</td> <td>110</td> <td>347m³</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td>捨石荒均し (完成)</td> <td>±50cm</td> <td>m</td> <td>110</td> <td>1,737m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">被覆・根固工</td> </tr> <tr> <td>被覆石 (天然石)</td> <td>1000kg/個以上</td> <td>m</td> <td>90</td> <td>762m³</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td>被覆石 (人工石)</td> <td>1000kg/個以上</td> <td>m</td> <td>20</td> <td>167m³</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(内数)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>窪み孔加工(浅)5石</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>窪み孔加工(深)5石</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>貫通孔加工 10石</td> <td>購入材</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>突起加工 6石</td> <td>購入+加工</td> </tr> <tr> <td>被覆均し</td> <td>±50cm</td> <td>m</td> <td>110</td> <td>1,357m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">共通仮設</td> </tr> <tr> <td>安全対策</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>回航・えい航</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術管理</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">【指定部分】</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石 (暫定)</td> <td>10kg~200kg/個</td> <td>m</td> <td>212</td> <td>5,101m³</td> <td>購入材</td> </tr> </tbody> </table>					工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	泊地 (-10m)						基礎工						基礎捨石 (暫定)	10kg~200kg/個	m	212	5,101m ³	購入材	基礎捨石 (完成)	10kg~200kg/個	m	110	347m ³	購入材	捨石荒均し (完成)	±50cm	m	110	1,737m ²		被覆・根固工						被覆石 (天然石)	1000kg/個以上	m	90	762m ³	購入材	被覆石 (人工石)	1000kg/個以上	m	20	167m ³	購入材	(内数)										窪み孔加工(浅)5石	購入材					窪み孔加工(深)5石	購入材					貫通孔加工 10石	購入材					突起加工 6石	購入+加工	被覆均し	±50cm	m	110	1,357m ²		共通仮設						安全対策		式	1			回航・えい航		式	1			技術管理		式	1			【指定部分】						基礎捨石 (暫定)	10kg~200kg/個	m	212	5,101m ³	購入材
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																														
泊地 (-10m)																																																																																																																																			
基礎工																																																																																																																																			
基礎捨石 (暫定)	10kg~200kg/個	m	212	5,101m ³	購入材																																																																																																																														
基礎捨石 (完成)	10kg~200kg/個	m	110	347m ³	購入材																																																																																																																														
捨石荒均し (完成)	±50cm	m	110	1,737m ²																																																																																																																															
被覆・根固工																																																																																																																																			
被覆石 (天然石)	1000kg/個以上	m	90	762m ³	購入材																																																																																																																														
被覆石 (人工石)	1000kg/個以上	m	20	167m ³	購入材																																																																																																																														
(内数)																																																																																																																																			
				窪み孔加工(浅)5石	購入材																																																																																																																														
				窪み孔加工(深)5石	購入材																																																																																																																														
				貫通孔加工 10石	購入材																																																																																																																														
				突起加工 6石	購入+加工																																																																																																																														
被覆均し	±50cm	m	110	1,357m ²																																																																																																																															
共通仮設																																																																																																																																			
安全対策		式	1																																																																																																																																
回航・えい航		式	1																																																																																																																																
技術管理		式	1																																																																																																																																
【指定部分】																																																																																																																																			
基礎捨石 (暫定)	10kg~200kg/個	m	212	5,101m ³	購入材																																																																																																																														
工期 (自)	原契約のとおり																																																																																																																																		
工期 (至)	原契約のとおり																																																																																																																																		
変更前の契約金額	133,650,000円(税込)																																																																																																																																		
変更金額	28,270,000円(税込)																																																																																																																																		
変更後の契約金額	161,920,000円(税込)																																																																																																																																		
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																																																		

変更理由書

1. 工事名 尾道糸崎港潜堤築造工事(その2)
2. 工期 令和6年12月26日～令和7年8月22日
(指定部分工期：令和6年12月26日～令和7年3月21日)
3. 請負金額 133,650,000円 当初

4. 変更理由

本工事は、尾道糸崎港機織地区泊地(-10m)の整備により発生する浚渫土砂を有効活用する百島海老呑地区干潟の潜堤を築造するための基礎工、被覆・根固工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設：灯浮標の再移設
基礎捨石（暫定）の施工範囲の変更に伴い、灯浮標の移設回数を変更する。
- 2) 被覆・根固工：被覆石施工箇所の変更
起工測量の結果、先行工事による投入済捨石範囲の圧密沈下量が想定と異なることが判明したため、本工事の被覆石の施工箇所を変更する。
- 3) 被覆・根固工：被覆石投入方法の変更
工事の実施による周辺環境への影響が確認されたため、被覆石の投入方法を変更する。
- 4) 被覆・根固工：被覆石（人工石）の形状及び配置の追加
被覆石（人工石）の形状及び配置が決定したため、被覆石の加工、設置を追加する。
- 5) 共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加
間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、調査を追加する。

以上