

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月26日								
契 約 業 者 名	株式会社青木組								
契 約 業 者 の 住 所	尾道市土堂2丁目8番14号								
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁(ー12m)築造工事(その3)								
工 事 場 所	原契約のとおり								
工 事 区 分	港湾土木工事								
工 事 概 要	工 種 名 称		規格・形状寸法		単位	数 量	参考数量		摘要
	岸壁(ー12m)								
	上部工								
	上部コンクリート工								
	上部コンクリート		30N-8-40		m	76.3	コンクリート	124m3	
			18N-8-40				コンクリート	61m3	
			18N-8-25				コンクリート	20m3	
			D13				差筋	560本	
			D16				差筋	184本	
			φ 16、L=100mm				削孔	560孔	
			φ 19、L=130mm				削孔	184孔	
			D22				補強筋	160kg	
			CD6 150×150				溶接金網	264m2	
			発泡樹脂系 t=10mm				目地材	13m2	
			VP φ 50				水抜きパイプ	143m	
		塩化ビニル製				防砂目地板	39m		
付属工									
係船柱工									
係船柱		1,000kN型 係船曲柱		基		原契約のとおり			
						アンカーボルト		24本	
						削孔		24孔 φ 90、L=730mm	
防舷材工						原契約のとおり			
車止・縁金物工				m	66.0				
現場鋼材切断工									
現場鋼材切断		吊筋 D76		箇所	16				
		吊金具 t=19mm		箇所	32				
共通仮設費									
運搬費						原契約のとおり			
事業損失防止施設費									
安全費				式	1				
技術管理費						原契約のとおり			
現場環境改善費				式	1	快適トイレ	1式		
工 期 (自)	原契約のとおり								
工 期 (至)	原契約のとおり								
変 更 前 の 契 約 金 額	202,730,000円(税込)								
変 更 金 額	24,640,000円(税込)								
変 更 後 の 契 約 金 額	227,370,000円(税込)								
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり								

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)
2. 工 期 令和6年6月21日 ～ 令和7年9月30日
3. 請 負 金 額 当 初 177,540,000 円
変 更 1 回 202,730,000 円
4. 変 更 理 由

本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の上部工及び付属工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) その他:南海トラフ地震臨時情報発表時の対応追加
南海トラフ地震臨時情報発表時の対応に関する文書が発出されたため、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応を追加する。
- 2) 上部工:断面変更
細部設計完了に伴い、上部工断面に変更が生じたため、上部工の図面及び数量を変更する。
- 3) 上部工:防砂目地板の追加
出島地区工事の全体工程を調整した結果、本工事にて防砂目地板を設置する必要が生じたため、防砂目地板を追加する。
- 4) その他:作業ヤード位置の変更
当工事作業ヤードにおいてヤード所有者発注の工事が実施されることになったため、作業ヤードの位置を変更する。
- 5) 付属工:係船柱アンカーボルトにかかる変更
支給材料のアンカーボルトの長さを現地の状況に合わせるため、アンカーボルト切断作業を追加する。
ケーソン製作時に係船柱アンカーボルト位置に設置した仮設物を除去するため、コンクリート削孔を追加する。
- 6) 付属工:現場鋼材切断の追加
吊筋等が上部工、付属工、防砂目地工の施工に支障となることが判明したため、現場鋼材切断を追加する。
- 7) 共通仮設費:安全監視船の追加
作業ヤード位置の変更に伴い、安全監視船を配備する必要が生じたため、安全監視船を追加する。
- 8) 上部工:測量結果による断面変更
現地測量の結果、上部工を施工するケーソンの天端高などにおいて現地と設計に相違があったため、上部工の図面及び数量を変更する。
- 9) 共通仮設費:安全監視船配置日数の変更
別件工事の施工状況により、一部作業日において安全監視船を配置する必要が生じたため、安全監視船を追加する。
- 10) その他:諸経費検証モデルにかかる割増しを考慮した現場管理費率の適用
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。
- 11) 共通仮設費(現場環境改善費):快適トイレにかかる費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。