

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月8日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(－12m)築造工事(その10)
工 事 場 所	原契約のとおり
工 事 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	174,900,000円(税込)
変 更 金 額	15,290,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	190,190,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
陸上地盤改良工					
固化工					
深層混合処理杭	高圧噴射攪拌	本	170	改良体:833m3 仮設盛土:1 式 仮設鋼材設置撤去:1 式	
チェックボーリング		本	3		
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込材①		原契約のとおり			
裏込材②	フェロマンガンスラグ	m	36	235m3	鋼管矢板陸側
裏込均し①	±20cm	原契約のとおり			控え鋼矢板陸側
裏込均し②	±20cm	m	0	0m2	鋼管矢板陸側
不陸整正		m	36	37m2	鋼管矢板陸側
防砂シート①		原契約のとおり			控え鋼矢板陸側
防砂シート②		m	0	0m2	鋼管矢板陸側
防砂目地板		箇所	2	6m	
土工					
土工					
路体盛土①		m	40	1,779m3	
路床盛土		m	41	667m3	
構造物撤去工					
撤去工					
腹起・タイ材撤去		式	1	タイロッド撤去運搬仮置:50 本 腹起等撤去運搬仮置:37 t 土工:1 式	
仮設控え鋼矢板引抜	SP-Ⅲ型、L=7.0m	枚	436	溶接箇所切断 70m	
仮設控え鋼矢板工					
仮設控え鋼矢板	SP-Ⅲ型、L=7.0m	式	1	510 枚 全損 1 式	リース 買取
雑工					
ひび割れ補修		式	1		
共通仮設					
運搬		原契約のとおり			
技術管理		式	1		
事業損失防止施設		式	1		
現場環境改善	快適トイレ	式	1		

変更理由書

1. 工 事 名 福山港箕島地区岸壁(－12m)築造工事(その10)

2. 工 期 令和7年5月1日～令和8年1月9日

3. 請負金額 当初 174,900,000円

4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(－12m)の陸上地盤改良工、裏込・裏埋工、土工及び構造物撤去工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要があるが生じた。

1) 陸上地盤改良工：地盤改良深度の変更

事前ボーリング結果を踏まえ、地盤改良深度を変更する。

2) 裏込・裏埋工：裏込材②の材料変更

設計により裏込材の材料が確定したため、裏込材の材料を変更する。

3) 裏込・裏埋工：防砂シート取り止め及び防砂目地板の追加

裏込材の吸い出し防止対策を見直したため、防砂シートを取り止めて防砂目地板を追加する。

4) 土工：路体盛土・路床盛土の材料変更

他工事からの流用土について、使用不可であることが判明したため、路体盛土・路床盛土の材料を変更する。

5) 構造物撤去工：仮設控え鋼矢板の溶接部切断の追加

仮設控え鋼矢板の継手部が溶接により固定されていることが確認されたため、鋼矢板継手部の切断を追加する。

6) 共通仮設：施工実態調査及び間接工事費等諸経費動向調査の追加

施工実態調査及び間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、調査を追加する。

7) 構造物撤去工：腹起撤去・運搬数量の変更

腹起の撤去・運搬数量に誤謬があったため、変更する。

8) 雑工：上部工ひび割れ補修の追加

上部工にひび割れが確認されたため、ひび割れ補修を追加する。

- 9) 構造物撤去工：仮設控え鋼矢板のリース料の精算変更及び全損分の買取
仮設控え鋼矢板について、リース料を精算変更する。また、一部返却不可能のものは全損分の買取を追加する。
- 10) 共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに係る費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。