

(第5回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月13日
契約業者名	洋伸建設株式会社
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀4番1号
工事の名称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
工事場所	原契約のとおり
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	原契約のとおり
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	323,492,298円(税込)
変更金額	7,810,000円(税込)
変更後の契約金額	331,302,298円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

契約締結日から令和8年2月27日までとする。

ただし、本工事のうち、指定部分については令和7年6月18日を完成期限とする。

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
構造物撤去工		}	原契約のとおり		
撤去工					
上部工					
上部コンクリート					
裏込・裏埋工					
裏込工		}	原契約のとおり		
裏込材	流用材				
裏込材①	フェロマンガンスラグ				
裏込材②	フェロマンガンスラグ	m	159		
裏込均し	±5cm	}	原契約のとおり		
裏込均し①	±20cm				
裏込均し②	±20cm				
不陸整正		m	159.3	166m2	
防砂シート①		}	原契約のとおり		
防砂シート②					
防砂目地板					
土工					
路体盛土		m	155.4	8,928m3	
路床盛土		m	153.4	2,564m3	
舗装工					
上層路盤		}	原契約のとおり		
コンクリート舗装					
目地					
舗装止め		m	223.9	コンクリート 28m3 型枠 220m2 伸縮目地 8m2 基礎碎石 98m2	
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
碎石舗装	T=20cm、Rc-30	m2	4,007	815m3 乳剤 3,998m2	
仮設工					
仮設フェンス設置管理		式	1		
仮設フェンス撤去		式	1		
大型土のう製作設置		}	原契約のとおり		
防砂シート					
共通仮設					
安全		式	1		
技術管理		式	1		
運搬		式	1		

変更理由書

1. 工事名 福山港箕島地区岸壁(-1.2m)築造工事(その9)
2. 工期 令和7年4月16日～令和8年1月16日
3. 請負金額 当初 242,000,000円
変更1回 242,000,000円 ※指定部分工期の変更のみ
変更2回 247,812,298円
変更3回 263,542,298円
変更4回 323,492,298円

4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(-1.2m)の構造物撤去工、上部工、裏込・裏理工、土工、舗装工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要があるが生じた。

- 1) 土工、舗装工：路体盛土及び砕石舗装の仕上げ高さ及び幅の変更
背後ヤードの構造（港湾管理者施工）が決定し、境界部の構造見直しが生じたため、路体盛土及び砕石舗装の仕上げ高さ及び幅を変更する。
- 2) 舗装工：鉄網の材料変更
ひび割れ防止のため、コンクリート舗装の鉄網を溶接金網から異形鉄筋金網に変更する。
- 3) 舗装工：縁部補強鉄筋の数量変更
コンクリート舗装の縁部補強鉄筋について、クロスバー部は不要であることから、縁部補強鉄筋の数量を変更する。
- 4) 舗装工：起点部の舗装止めコンクリートの追加
起点部の砕石舗装の崩壊の危険性があるため、舗装止めコンクリートを追加する。
- 5) 土工、舗装工：土工数量の変更及び終点部の舗装止めコンクリートの位置変更
既設岸壁の変位に伴い、土工数量を変更する。また、施工性を考慮して終点部の舗装止めコンクリートの位置を変更する。
- 6) 共通仮設：交通誘導員の配置の精算変更
実績を踏まえ、交通誘導員の配置数を精算変更する。

- 7) 共通仮設：ICT活用施工管理モデルの追加
ICT活用施工管理モデルの実施内容について、協議し決定したため、その費用を計上する。
- 8) 舗装工：乳剤散布の追加
碎石舗装の粉塵対策のため、乳剤散布を追加する。
- 9) 仮設工：仮設フェンス撤去の追加
別件関係機関工事との調整の結果、仮設フェンス撤去を追加する。
- 10) 工期：工期の延伸
仮設フェンス撤去の追加により工期延伸を行う。また、これに伴い、熱中症対策に資する現場管理費率の加算率を変更する。