（第1回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月4日
契約業者名	株式会社エコー　中国事務所
契約業者の住所	広島県広島市中区銀山町１－１１
業務の名称	浜田港福井地区防波堤（新北）基本設計
業務場所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	別紙のとおり
履行期間（自）	令和8年5月28日
履行期間（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額（税込み）	¥16,676,000
変更金額（税込み）	¥6,083,000
変更後の契約金額（税込み）	¥22,759,000
変更理由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量（前回）	数量（今回）	増減	
防波堤基本設計						
設計計画						
	設計計画	式	1	1	0	
資料収集整理						
	性能規定の設定資料	式	0	1	1	
設計条件の設定						
	利用・自然条件設定	地点	0	1	1	
波浪変形計算						
	港外波浪条件の設定	式	0	1	1	
	計算モデルの修正	ケース	0	4	4	1波形×4港形
	計算の実施	ケース	0	26	26	10年確率波:4港形×2潮位 = 8ケース 50年確率波:4港形×3潮位 = 12ケース 将来気候場:1港形×3潮位×2気候場 = 6ケース
	計算結果の整理	ケース	0	26	26	
	設計波の算定	ケース	0	2	2	
予備設計						
構造諸元の抽出						
	比較構造形式の抽出	ケース	3	3	0	
安定性の照査						
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	3	3	0	
構造形式の選定						
	概算数量算定	ケース	3	3	0	
	概算工費算定	ケース	3	3	0	
	総合的な比較・検討	ケース	3	3	0	
基本設計						
構造諸元の検討						
	比較構造諸元の検討	ケース	2	3	1	
安定性の照査						
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	2	3	1	

【別紙】

構造諸元の決定						
	概算数量算定	ケース	2	3	1	
	概算工費算定	ケース	2	3	1	
	総合的な比較・検討	ケース	2	3	1	
施工計画の検討						
	施工計画の検討	ケース	1	1	0	
図面作成						
	図面作成	枚	3	3	0	
協議・報告						
	協議・報告	回	4	4	0	
照査						
	照査	式	1	1	0	
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	0	公開用成果品作成
	施工実態調査	式	1	1	0	

(別紙)

変更理由書

１．業 務 名　浜田港福井地区防波堤（新北）基本設計

２．履行期間　令和 ８年 ５月２８日 ～ 令和 ８年１２月２５日

３．請負金額　原契約 １６,６７６,０００ 円

４．変更理由

本業務は、浜田港福井地区防波堤（新北）の基本設計等を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

（１） 設計検討に必要な波浪計算等の追加

マウンド諸元の最適化にあたり、マウンド形状の違いが設計波に及ぼす影響について比較検討する必要が生じたため、マウンド形状を変化させた条件による波浪変形計算を追加実施する。

（２） 基本設計の構造諸元の検討ケース数

大水深への適用性を考慮した結果、３ケースの構造形式の比較検討の必要が生じたため、基本設計の構造諸元の検討ケースは３ケースとする。

（３） 履行期間

上記の変更に伴い、履行期間を令和８年１２月２５日から令和９年２月２６日まで延伸する。