

(変更 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その7)
工 事 場 所	広島県福山市箕沖町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要  (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 ( 自 )	令和6年7月19日
工 期 ( 至 )	令和7年3月21日
変更前の契約金額 ( 税 込 )	¥474, 210, 000. -
変更金額 (税込)	¥ 68, 200, 000. -
変更後の契約金額 ( 税 込 )	¥542, 410, 000. -
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	令和6年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)							
本體工(鋼管矢板式)							
控工							
支保		式	原契約のとおり			組立組外 180m	
タイ材	支間長31.30m/本	組	63	63	0	標準部1・標準部2	
裏込・裏理工							
裏込工							
裏込材	フェロマンガンスラグ	m3	37,796	36,857	△ 939		
仮設工							
仮設控え鋼矢板工							
仮設控え鋼矢板	SP-Ⅲ型、L=7.0m	式	原契約のとおり			リース	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航	起重機船	式	1	1	1	復路、往復	
安全費							
安全対策	標識	式	原契約のとおり			灯浮標10-P型 標識灯E-1型	
安全対策	安全監視船	式	1	1	1		
安全対策	安全管理業務	式	1	1	1		
技術管理費							
技術管理	施工情報調査	式	原契約のとおり				
技術管理	タイ材組立引張試験	式	1	1	△ 1		

## 変 更 理 由 書

1. 工 事 名            福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)

2. 工      期            令和6年7月19日～令和7年3月21日

3. 請負金額            474,210,000 円

### 4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(-12m)の本体工、裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

#### 1) 本体工(鋼管矢板式):タイ材数量及び規格の変更

設計照査の結果、タイ材数量及び規格を変更する。

#### 2) 共通仮設:作業船のえい航の変更

起重機船のえい航について、設計図書に明示した作業船は廃船となっており、本工事で使用できないことが確認されたため、えい航を変更する。

#### 3) 裏込・裏埋工:裏込材投入方法及び数量の変更

裏込材の投入について、当初計画の施工方法では施工が困難であることが確認されたため、投入方法を変更する。また、事前深淺測定の結果、裏込材の数量を変更する。