

(変更2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月16日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	水島港水島地区付帯施設工事
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和6年6月18日
工 期 (至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額 (税 込)	¥492,360,000
変更金額 (税込)	¥9,680,000
変更後の契約金額 (税 込)	¥502,040,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区付帯施設工事(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	付帯施設
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
付帯施設							
本体工(鋼杭・鋼矢板式)							
鋼矢板工							
先行掘削		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.68m	本	21	21	0	区間A-4、B-1 平均掘削長=12.81m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.18m	本	12	12	0	区間A-3 平均掘削長=12.83m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.51m	本	13	12	△ 1	区間A-2 平均掘削長=12.57m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.51m	本	0	1	1	区間A-2' 掘削長=9.51m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧8.84m	本	24	24	0	区間A-1 掘削長=8.84m
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航		油圧式スパッド台船800t～1000t積	式	}	原契約のとおり		
運搬							
建設機械器具等運搬		クローラークレーン80t吊	式				
建設機械器具等運搬		全回転式オールケーシング掘削機	式	}	原契約のとおり		
事業損失防止施設							
汚濁防止膜			式			1	1
安全費							
安全対策		安全監視船	式	1	1	1	
水雷・傷害保険料							
水雷保険		油圧式スパッド台船	式	}	原契約のとおり		
傷害保険			式				
技術管理費							
技術管理		間接工事費等諸経費動向調査	式	0	1	1	
【指定部分】							
付帯施設							
本体工(鋼杭・鋼矢板式)							
鋼矢板工							
先行掘削		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.68m	本	21	21	0	区間A-4、B-1 平均掘削長=12.81m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.18m	本	12	12	0	区間A-3 平均掘削長=12.83m
		オールケーシング、φ 1600、掘削長(N値5以上)≧9.51m	本	13	12	△ 1	区間A-2 平均掘削長=12.57m

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 水島港水島地区付帯施設工事

2. 工 期 令和6年6月18日～令和7年3月7日

3. 請負金額 492,360,000円

4. 変更理由

本工事は水島港水島地区付帯施設の本体工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 共通仮設：間接工事費諸経費動向調査の追加

間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定されたため、追加する。

2) 本体工（鋼杭・鋼矢板式）：置換材の変更

設計照査の結果、置換材の材料および搬入方法を変更する。

3) その他：法線の修正

図面に記載の法線について、誤謬が確認されたため、修正する。

4) 本体工（鋼杭・鋼矢板式）：掘削長及び置換範囲の変更

現地盤を測量したところ、設計図書との相違が確認されたため、指定部分範囲の掘削長及び置換範囲を変更する。

5) 指定部分範囲の変更

施工の可否について検討が必要となったため、指定部分の範囲を変更する。

以上