

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月29日		
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 中国支店		
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区紙屋町1丁目3番2号		
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）浚渫工事（その2）		
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先		
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事		
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり		
工 期（自）	令和6年8月6日		
工 期（至）	令和7年1月31日		
変更前の契約金額 (税 込)	¥478,610,000		
変更金額（税込）	¥27,940,000		
変更後の契約金額 (税 込)	¥506,550,000		
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり		

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路・泊地（－１４ｍ）浚渫工事（その２）（変更１回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
航路・泊地（－１４ｍ）							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫		m3	65,958	65,035	△ 923	(参考数量) 純土量＋余掘 粘土質土砂 N<10 65,035 m3	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3	65,958	65,035	△ 923		
揚土土捨工							
空気圧送揚土		m3	65,958	65,035	△ 923		
揚土補助		式		原契約のとおり			
排砂管切替		式	0	1	1		
排砂管設備		式	1	1	△ 1		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	空気圧送船	式	1	1	1		
回航	土運船	式	0	1	1		
えい航	グラブ浚渫船	式		原契約のとおり			
えい航	土運船	式	0	1	1		
運搬費							
建設機械器具等運搬	泥上掘削機	式	1	1	1		
仮設材等運搬	排砂管等	式	1	1	1		
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	0	1	1		
準備費							
準備	土砂落下防止板	式		原契約のとおり			
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠		式	1	1	△ 1	ウィンチ有り	
汚濁防止膜（処分費）		式	0	1	1		
安全費							
標識	標識灯	式		原契約のとおり			

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路・泊地（－１４ｍ）浚渫工事（その２）（変更１回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
安全対策	安全監視船	式		原契約のとおり			
安全対策	安全監視船運航管理者	式		原契約のとおり			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料	グラブ浚渫船	式		原契約のとおり			
水雷保険料	土運船	式		原契約のとおり			
技術管理費							
技術管理		式	1	1	1		
現場環境改善費							
快適トイレ		式	0	1	1		
測量業務						63,000m2	
水路測量							
水路測量							
測量準備	マルチビーム測深	式		原契約のとおり			
水深測量		式		原契約のとおり			
成果		式		原契約のとおり			

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）浚渫工事（その2）
2. 工 期 令和6年8月6日 ～ 令和7年1月31日
3. 請負代金額 478,610,000 円
4. 変 更 理 由

本工事は、徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）の浚渫工、土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設：回航・えい航費の変更
空気圧送船について、先行工事から引き継いだ実態にあわせて復路の回航費を変更する。また、土運船について、本工事完了後は使用予定がないことが確認され、基地港へ帰港させる必要が生じたことから、回航・えい航費を変更する。
- 2) 共通仮設：運搬費の変更
泥上掘削機の運搬について、復路計上基地を変更する。
- 3) 共通仮設：技術管理費の変更
本工事は間接工事費等諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を変更する。
- 4) 土捨工、共通仮設：排砂管等配置及び運搬費の変更
先行工事にて設置し引き継いだ実態にあわせて、排砂管等の配置を変更する。また、排砂管等の運搬の復路計上基地についても、先行工事より引き継いだ実態にあわせて変更する。
- 5) 浚渫工、土捨工：浚渫・土捨数量の変更
ICTによる事前の起工測量に伴う数量計算結果により、施工範囲及び施工数量の変更を行う。
- 6) 土捨工等：排砂管切替等の変更
揚土土捨の進捗に伴い、当初の排砂管吐出口位置では揚土土砂が護岸天端を越えるおそれが生じたため、排砂管吐出口の切替を行う。また、これに伴う作業船拘束を変更する。

- 7) 共通仮設：汚濁防止柵用カーテン処分費用の精算変更
汚濁防止柵に設置するカーテンの処分が確認できたため、処分費用を精算変更する。
- 8) 共通仮設費（現場環境改善費）：快適トイレに係る費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 9) その他：諸経費検証モデル工事にかかる割増を考慮した現場管理費の適用
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。