（変更２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	あおみ建設株式会社　中国支店
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀３番６号
工事の名称	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その4）
工事場所	広島県広島市南区出島３丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 （変更した内容）	別添工事数量総括表のとおり
工期（自）	令和6年6月18日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額（税込）	¥796,620,000.-
変更金額（税込）	¥24,794,000.-
変更後の契約金額（税込）	¥821,414,000.-
変更理由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その4）（変更2回）	事業区分	港湾整備
		工事区分	岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
岸壁（-12m）						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石投入	10～200kg/個	m3	26,363	27,973	1,610	
捨石本均し	±5cm（機械）	m2	原契約のとおり			
撤去工						
雑石撤去	10～200kg/個	m3				雑石
本体工（ブロック式）						
本体ブロック据付工						
L型ブロック据付	181t/函(typeA)	函	26	26	26	支給材料
						作業用足場　1式
敷砂撤去・処分	t=2.6cm A=661.5m2	式	0	1	1	L型ブロック製作ヤード(1)
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	起重機船	式	1	1	1	
回航	捨石均し船	式	1	1	1	
えい航	起重機船	式	1	1	1	
えい航	台船	式	原契約のとおり			
えい航	ガットバージ	式				
事業損失防止施設費						
汚濁防止枠	14m×14m	式	1	1	1	膜処分
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1	1	1	
標識		式	1	1	1	

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その4）（変更2回）	事業区分	港湾整備
		工事区分	岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
技術管理費						
技術管理		式	1	1	1	遠隔臨場
水雷・傷害等保険料						
水雷保険料	ガットバージ（雑石撤去）	式	原契約のとおり			
現場環境改善						
現場環境改善		式	0	1	1	快適トイレ
ICT基礎工						
ICT基礎工		式	原契約のとおり			

（別紙）

変 更 理 由 書

1．工 事 名　広島港出島地区岸壁(−12m)築造工事(その4)

2．工　　期　令和6年6月18日～令和7年2月28日

3．請負金額　584，430，000円（当初）
　　796，620，000円（変更1回）

4．変更理由

本工事は、広島港出島地区岸壁(−12m)の基礎工及び本体工（ブロック式）を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1）共通仮設費：間接工事費等諸経費動向調査の追加

令和6年度の間接工事費等諸経費動向調査の調査対象となったため追加する。

2）その他：CCUS活用に係る費用の計上

CCUSの活用を確認できたため、その費用を計上する。

3）本体工（ブロック式）：L型ブロック積出に係るオイルフェンスの移設・復旧追加

本工事のL型ブロック積出に支障をきたすため、管理者と協議の上、L型ブロック製作ヤード（2）の前面海域に設置してあるオイルフェンスの移設を行った。また、積出完了後はオイルフェンスの復旧を行ったため、オイルフェンスの移設・復旧を追加する。

4）本体工（ブロック式）：底面工撤去の追加

L型ブロック製作ヤード（1）において、当該L型ブロックの下に敷設していた砂の撤去処分について、追加する。

5）基礎工：基礎捨石の数量変更

起工測量の結果、設計図書と起工測量の深浅値に相違が判明したため、基礎捨石の数量を変更する。

6）共通仮設費：施工実態調査の追加

令和6年度の施工実態調査の対象工種が確定したため、調査対象項目を変更する。

7）本体工（ブロック式）：作業用足場の追加

特記仕様書7－4．（3）に基づき、L型ブロック吊上げ作業時に取り付けた作業用足場について追加する。

8) 本体工（ブロック式）：L型ブロック据付時のアンカー設置・撤去追加

L型ブロック据付時の起重機船及び台船の係留のため、アンカー設置・撤去を追加する。

9) 共通仮設費：起重機船回航・えい航（往復）の変更について

L型ブロック製作ヤード（1）で製作したL型ブロックの積出及び据付に使用した起重機船の出港及び帰港地に変更があったため変更する。

10) 本体工（ブロック式）：起重機船えい航時の航行安全対策の追加

L型ブロック運搬の際のL型ブロック製作ヤード（1）から据付場所までの起重機船えい航時には、航行安全対策のため引船を1隻追加する。

11) 本体工（ブロック式）：L型ブロックの艤装の追加

L型ブロックの台船輸送時の転倒、損傷防止のためL型ブロックの艤装について追加する。

12) その他：L型ブロック据付出来形管理の測定密度変更

現地条件に基づき、L型ブロック据付出来形管理の測定密度変更する。

13) 共通仮設費：灯浮標・標識灯の維持管理日数変更

工事区域を示す灯浮標・標識灯について、本工事の施工が完了し、次工事への引継ぎ日が確定したため管理日数を変更する。

14) 共通仮設費：捨石均し船回航費（復路）の変更

日本海側の荒天により、捨石均し船が帰港途中での停泊を余儀なくされた。その後も荒天が続き、冬季風浪解消までの期間、そのまま停泊することとなったため、帰港地を変更する。

15) 共通仮設費：遠隔臨場に係る費用の計上

遠隔臨場を実施したことから、その費用を計上する。

16) 共通仮設費：快適トイレに要する費用の計上

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

17) その他：諸経費検証モデル工事にかかる割増を考慮した現場管理費の適用

「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

18) 共通仮設費：汚濁防止膜の処分の追加

汚濁防止枠用膜の処分が確認できたため、特記仕様書7-5．（9）に基づき処分費を追加する。

19) その他：熱中症補正率の変更

工期延伸や一時中止に伴い、真夏日の日数に変更が生じたため変更する。