

(変更1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月28日
契 約 業 者 名	東洋・伏光特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区銀山町3番1号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)
工 事 場 所	広島県福山市箕沖町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要  (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 ( 自 )	令和6年9月30日
工 期 ( 至 )	令和7年11月28日
変更前の契約金額 ( 税 込 )	¥713,130,000.-
変更金額(税込)	¥161,260,000.-
変更後の契約金額 ( 税 込 )	¥874,390,000.-
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事名	令和6年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)							
上部工							
プレキャストパネル製作工							購入工
プレキャストパネル製作	前面パネル(P-P対応)	枚	127	122	△ 5		粗面処置72.7m2
プレキャストパネル製作	前面パネル(P-T対応)	枚	10	15	5		粗面処置6.1m2
プレキャストパネル製作	背面パネル(P-P対応)	枚	108	104	△ 4		
プレキャストパネル製作	背面パネル(P-P対応・調整用)	枚	13	12	△ 1		
プレキャストパネル製作	背面パネル(P-T対応)	枚	8	12	4		
プレキャストパネル製作	背面パネル(P-T対応・調整用)	枚	1	2	1		
プレキャストパネル据付工							
支保		m	原契約のとおり				
製品架台取付		式	原契約のとおり				
コンクリート		m3	7	21	14		均しコンクリート
足場	外足場	掛m2	原契約のとおり				
プレキャストパネル設置		枚	原契約のとおり				
中詰工			原契約のとおり				
上部コンクリート工(重力部)			原契約のとおり				
裏込・裏理工							
裏込工							
裏込材		m3	321	322	1		瀬取投入(想定) 322m3
		m3	0	2,119	2,119		瀬取投入
裏込均し	プレキャスト部	m2	原契約のとおり				
支保		m	0	10	10		組立組外
タイ材	支間長31.30m/本	組	0	3	3		
防砂シート		m2	0	300	300		
大型土のう設置		式	0	1	1		130個
付属工							
係船柱工							
係船柱	1000kN	基	原契約のとおり				塗装 13m2
							中詰コンクリート 1m3
防舷材工							
防舷材	800H×2100L	基	原契約のとおり				鉄筋(差筋)351kg
							鉄筋(差筋以外)338kg
							接着系アンカー182本
							台座型枠 128m2
							台座コンクリート 37m3
梯子	200Hゴム製	基	1	1	0		
陸上手すり	ステンレス製 300B×300H	基	0	1	1		
車止・縁金物工							
車止	鋼製 150B×150H	m	原契約のとおり				塗装 75m2
防食工							
電気防食	アルミニウム合金陽極 2.0A-50年型	個	0	236	236		
	アルミニウム合金陽極 2.5A-50年型	個	0	8	8		
	アルミニウム合金陽極 2.0A-5年型	個	0	6	6		
	アルミニウム合金陽極 2.5A-5年型	個	0	29	29		
	アルミニウム合金陽極 3.0A-5年型	個	0	5	5		
	電位測定装置	箇所	0	5	5		
溶接	水中 t=7mm	m	0	10	10		導通筋SD295A D13 67kg

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	令和6年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
構造物撤去工 撤去工 石材撤去		硬岩	m3	0	28	28	
仮設工				原契約のとおり			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航		起重機船	式	0	1	1	往復
安全費							
安全対策		標識	式	原契約のとおり			灯浮標10-P型 標識灯E-1型
安全対策		安全監視船	式	1	1	1	
安全対策		安全管理業務	式	1	1	1	
技術管理費							
技術管理		施工実態調査	式	原契約のとおり			
技術管理		タイ材組立引張試験	式	0	1	1	

## 変 更 理 由 書

1. 工 事 名            福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)

2. 工        期            令和6年9月30日～令和7年8月18日

3. 請負金額            713,130,000 円

### 4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(-12m)の上部工、裏込・裏埋工、付属工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

#### 1) 設計図面:図面の修正

設計図書照査の結果、図面を変更する。

#### 2) 上部工:均しコンクリート厚の変更

設計照査の結果、均しコンクリート厚を変更する。

#### 3) 裏込・裏埋工:裏込材投入、防砂シート敷設、大型土のう及びタイ材設置の追加

波浪等による裏込材の崩れや均しコンクリートの打設等への影響の懸念があることから、裏込材投入、防砂シート敷設、大型土のう設置及びタイ材設置を追加する。

#### 4) 構造物撤去工:作業ヤード内の石材撤去・運搬の追加

現地調査結果から製作したプレキャストパネルの作業ヤード内への仮置きに支障となる石材が確認されたため、石材撤去及び運搬を追加する。

#### 5) 付属工:陸上手すり及び梯子の形状及び設置位置の変更

関係機関との調整の結果、利用性向上のため陸上手すり及び梯子の形状及び設置位置の変更の要望があったため、変更する。

#### 6) 上部工:プレキャストパネル製作枚数の変更

現地測量結果を踏まえ、プレキャストパネルの各規格の枚数を変更する。

#### 7) 付属工:電位測定装置及び電気防食取付の追加

今後の海上作業工程を考慮し、電位測定装置及び電気防食の取付を追加する。

#### 8) 工期:工期の延伸

別件工事の遅延及び電位測定装置・電気防食取付の追加により工期延伸を行う。また、これに伴い、熱中症対策に資する現場管理費率の加算率を変更する。