

(変更2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月27日		
契 約 業 者 名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体		
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号		
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事		
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先、山口県下松市新川4丁目4（下松第一埠頭）		
工 事 種 別	港湾土木工事		
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり		
工 期 (自)	令和6年7月17日		
工 期 (至)	令和7年7月31日		
変更前の契約金額 (税 込)	¥894,740,000		
変更金額 (税込)	¥126,500,000		
変更後の契約金額 (税 込)	¥1,021,240,000		
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり		

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(－14m)築造工事(変更2回)						事業区分	港湾整備
							工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要		
岸壁(－14m)	L24.9m×B29.8m×H20.1m		}	原契約のとおり				
基礎工								
基礎盛砂工								
基礎捨石工								
本体工								
ケーソン製作工								
ケーソン進水据付工								
中詰工								
蓋ブロック工								
仮設工								
共通仮設	灯浮標 標識灯 安全監視船	式 式 式	}	1	1	1		
共通仮設費								
回航・えい航費								
安全費								
標識								
標識								
安全対策								
役務費								
技術管理費								
技術管理								
在港保管費		式		1	1	1		
在港保管								
測量業務				0	1	1		
ICT基礎工測量								
ICT基礎工測量								
					原契約のとおり			

(別紙)

変 更 理 由 書

- 1, 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事
- 2, 工 期 : 令和 6 年 7 月 17 日 ~ 令和 7 年 6 月 30 日
- 3, 請 負 金 額 : 887,590,000 円 (当初)
894,740,000 円 (変更 1 回)
- 4, 変 更 理 由 :

本工事は、徳山下松港徳山地区岸壁(ー 1 4 m)の基礎工、本体工(ケーソン式)及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 共通仮設費：標識灯の配置変更

関係機関との調整の結果、標識灯の配置を変更する。

2) 共通仮設費：FD 在港保管費の追加

ケーソン製作用台船について後続工事で継続使用予定であり、ケーソン引き出し後から後続工事において使用開始するまでの期間、港内で在港保管する必要が生じた。

3) 本体工：FD 運転日数変更

ケーソン製作時、狭隘部の施工に伴う作業遅延及びケーソン製作用台船ジブクレーンとケーソン足場が干渉することで施工日数が増加したため、必要な費用を計上する。

4) 共通仮設(技術管理費)：施工実態調査の追加

本工事は施工実態調査の対象となったため、技術管理費を追加する。

5) 工期延伸

ケーソンの沈下に伴う対策検討に時間を要するため、工期を延伸する。またこれに伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。