

(変更 6 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月6日
契 約 業 者 名	五洋・りんかい日産・本間特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（－ 1 2 m）築造工事（その 5）
工 事 場 所	広島県広島市南区出島 3 丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年9月12日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月20日
変更前の契約金額 (税 込)	¥2, 076, 690, 000. -
変更金額 (税込)	¥ 30, 910, 000. -
変更後の契約金額 (税 込)	¥2, 107, 600, 000. -
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

工事名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その5）（変更6回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁（-12m）							
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石投入	10～200kg/個	m3	}	原契約のとおり			
捨石本均し	±5cm（機械）	m2					
本体工（ケーソン式）							
ケーソン進水据付工							
ケーソン据付	484t/函(隅角部)	函	1	1	1	支給材料	作業足場、据付準備含む
中詰工							
ケーソン中詰	中詰材(フェロニッケルスラグ)	m3	}	原契約のとおり			
ケーソン中詰均し		m2					
蓋コンクリート工							
蓋コンクリート	18N-8-40	m3					
本体工（ブロック式）							
本体ブロック据付工							
L型ブロック据付	180t/函(typeB)	函	10	10	0	支給材料	作業足場含む
陸上アンカー設置・撤去		式	0	1	1	掘削：320m3	埋戻し：320m3
事前アンカー設置・撤去		式	0	1	1		
裏込・裏埋工							
裏込工							
裏込材(1)投入	1～100kg/個	m3	原契約のとおり			ケーソン部	
裏込工（瀬取り投入部）							

工事数量総括表

工事名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その5）（変更6回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
現地発生材投入 裏込材(2)投入 裏込材投入 袋詰裏込石 袋詰裏込石 防砂目地板(1) 防砂目地板(2) 防砂目地板(3) 仮設工 仮設ソーラスフェンス 仮設ソーラスフェンス設置 仮設ソーラスフェンス設置 (ベースプレート式) 仮設ソーラスフェンス設置(埋設式) 撤去工 舗装版撤去(アスファルト舗装) 舗装版撤去(アスファルト舗装) 殻運搬 殻処分 作業土工 掘削 掘削	 1～100kg/個 1～100kg/個 2t用 割ぐり石 5～15cm/個 4t用 割ぐり石 5～15cm/個 取付鋼板を含む H=2.4m、有刺鉄線付、張出部1.35m含む H=2.4m、有刺鉄線付、張出部1.35m含む H=2.4m、有刺鉄線付、張出部4.57m含む t=20cm t=4cm アスファルト殻 アスファルト殻 土砂等 路盤材	m3 m3 m3 袋 袋 m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3	原契約のとおり		 55 0 0 23 0 0 0 0 0 0 7 3	 0 30 23 11 2 2 2 7 3	支給材料 L型ブロック部 (内訳) 24,529m3：裏込石(3)投入 26,023m3：裏込石(4)投入 23,619m3：裏込石(5)投入 2,878m3：裏込石(6)投入 L型ブロック安定対策 L型ブロック安定対策 既設護岸～L型ブロック部 屋間 △ 55 30 23 11 2 2 2 7 3
							削孔(φ14.5)：1式 ベースプレート：1式 現場鋼材溶接：4m 無収縮モルタル：0.03m3 舗装版切断：69m 舗装版切断：5m

工事数量総括表

工事名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その5）（変更6回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
基礎碎石	路盤材（流用）、t=10cm	m3	0	1		1	
路床盛土	土砂等（流用）	m3	0	7		7	積込・土砂等運搬：7m3
ブロック製作工							
型枠	木製型枠組立組外	式	0	1		1	円形型枠（φ100, φ125）：1式
コンクリート	18N-8-40	m3	0	3		3	モルタル：1式
ブロック運搬据付工							
ブロック運搬据付	500×500×800	個	0	15		15	
ブロック運搬据付	650×650×800	個	0	1		1	
アスファルト舗装工							
路盤	路盤材（流用）、t=10cm	m2	0	9		9	
表層	再生密粒度As（20）、t=4cm	m2	0	9		9	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	起重機船	式	原契約のとおり				700t吊
	起重機船	式					2,050t吊
	捨石均し船	式					1,000PS型
えい航	起重機船	式					500t吊
	起重機船	式					400t吊
	起重機船	式					150t吊
	台船	式					6,500t積
	台船	式	0	1		1	3,000t積
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠	14m×14m	式	1	1		1	膜処分
汚濁防止膜	H=19m L=80m	式	原契約のとおり				開閉回数：14回

工事数量総括表

工事名		広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その5）（変更6回）			事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
安全費						
安全対策		安全監視船	式	1	1	1
標識			式	} 原契約のとおり		
技術管理費			式			
技術管理						
準備費						
準備		支障物①運搬・処分	式	0	1	1
		支障物②転置、支障物③撤去・復旧				
		既設護岸養生				
現場環境改善費						
現場環境改善			式	0	1	1
ICT基礎工						
ICT基礎工			式	原契約のとおり		

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)
2. 工 期 令和6年9月12日～令和7年10月20日
3. 請負金額 2,076,690,000 円 (変更5回)
4. 変更理由

本工事は、広島港出島地区岸壁(－12m)の基礎工、本体工、裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 仮設工：仮設ソーラスフェンス配置及び基礎工事の追加

現地施工との取り合い調整に伴い、仮設ソーラスフェンスの配置を変更する。
また、設計が完了したため、仮設ソーラスフェンスの基礎工事を追加する。

2) 本体工：L型ブロック及びケーソン作業足場の変更

施工上の必要が生じたため、L型ブロック及びケーソンの吊上げ時の作業用足場を追加する。

3) 本体工、共通仮設：L型ブロック及びケーソン据付に係る変更

使用作業船の変更に伴い、L型ブロック及びケーソンの製作ヤードからの吊出し及び現地への据付方法を変更する必要が生じたため、これに伴う付帯工事(ケーソン転回及び支障物撤去等)を追加する。

4) 準備費：樹木の運搬費及び処分費の追加

樹木の処分が確認できたため、精算変更する。

5) 共通仮設費：汚濁防止膜の運搬費及び処分費の追加

汚濁防止膜の処分が確認できたため、精算変更する。

6) 共通仮設費：快適トイレに要する費用の計上

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。