

(変更2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月23日
契 約 業 者 名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m) 築造工事
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先、山口県下松市新川4丁目4 (下松第一埠頭)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和7年5月23日
工 期 (至)	令和8年4月24日
変更前の契約金額 (税 込)	¥955,460,000
変更金額 (税込)	¥103,730,000
変更後の契約金額 (税 込)	¥1,059,190,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工 事 数 量 総 括 表

(変更2回)

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(ー14m)築造工事(変更2回)					事業区分	港湾整備			
						工事区分	岸壁			
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要			
岸壁(ー14m)										
基礎工										
基礎捨石工										
基礎捨石		5～100kg/個、10～20m未満	m3		原契約のとおり					
基礎捨石		5～100kg/個、20m以上	m3							
捨石本均し		±5cm 機械均し	m2							
捨石荒均し(1)		±10cm 機械均し	m2							
捨石荒均し(2)		±50cm 機械均し	m2							
本体工										
ケーソン製作工		L24.9m×B29.8m×H20.1m	式 式 m2							
ケーソン製作用台船		ケーソン製作用台船運転								
陸上補助クレーン										
底面		路盤紙、ルーフィング								
足場		鋼製枠組足場架払								
足場		内足場架払								
鉄筋		SD345 D13								
鉄筋		SD345 D16								
鉄筋		SD345 D19								
鉄筋		SD345 D22								
鉄筋		SD345 D25								
曳航・引き寄せ用鉄筋		SR235 φ38								
型枠		鋼製型枠組立組外								
コンクリート		30N-12-20 BB W/C=50%以下								
通水管		VP φ100								
ケーソン進水据付工										
上蓋		ケーソン据付用上蓋取付・取外								
進水		5,507 t/函	函							
据付		5,507 t/函								
中詰工										
砂・石材中詰		銅スラグ 23kN/m3以上	m3							
中詰均し										

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(ー14m)築造工事(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
蓋ブロック工 蓋ブロック製作		12.5～22.0t以下 f'ck=18N/mm2	個	}	原契約のとおり		
蓋ブロック据付							
間詰モルタル							
仮設工							
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航		ケーソン製作用台船	式	1	1	1	
回航		捨石均し船	式				
えい航		捨石均し船	式				
えい航		非航旋回起重機船	式				
安全費							
標識		灯浮標	式	}	原契約のとおり		
標識		標識灯	式				
安全対策		安全監視船	式				
役務費							
係船料		ケーソン製作用台船	式	}	原契約のとおり		
役務費		借地料	式				
技術管理費							
技術管理			式				
BIM/CIM適用工事に要する費用			式				
運搬費							
仮設材運搬		汚濁防止膜	式				
事業損失防止施設							
汚濁防止膜			式				
現場環境改善費							
快適トイレ			式				

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(－14m)築造工事(変更2回)						事業区分	港湾整備
							工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要		
測量業務 ICT基礎工測量 ICT基礎工測量			}	原契約のとおり				

変 更 理 由 書

- 1, 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事
- 2, 工 期 : 令和 7 年 5 月 23 日 ～ 令和 8 年 4 月 24 日
- 3, 請 負 金 額 : 901,010,000 円 (当初)
 955,460,000 円 (変更 1 回)
- 4, 変 更 理 由 :

本工事は、徳山下松港徳山地区岸壁（－ 1 4 m）の基礎工、本体工（ケーソン式）及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 共通仮設(回航・えい航): FD 退避にかかる費用等の追加

FD の復路回航時、荒天による退避が必要になったことから、要した費用等を追加する。

2) 現場管理費: 諸経費検証モデル工事に係る割増を考慮した現場管理費の適用

「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認出来たため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。