

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	やまこう建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市南限 2 5 5 番地
工 事 の 名 称	鳥取港千代地区防波堤 (第 1) (西) 工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市港町 (千代地区)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	鳥取港千代地区防波堤（第1）（西）工事（変更1回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
防波堤（第1）（西）						（参考数量）	
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作	スタビック 20 t 型	個	90	原契約のとおり		コンクリート 781m3	
仮設工							
仮囲い							
立ち入り禁止措置		式	0	1	1		
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100 t 吊	式	1	原契約のとおり			
技術管理費							
技術管理費		式	1			施工実態調査 間接工事費等諸経費動向調査	
技術管理費		式	0	1	1	遠隔臨場	
現場環境改善費							
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1		

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事
2. 工 期 令和6年11月13日 ～ 令和7年3月25日
3. 請 負 金 額 原 契 約 43,780,000 円
4. 変 更 理 由
本工事は、鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)の被覆・根固工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設(技術管理):遠隔臨場の機器費用の計上
遠隔臨場に必要な機器を確認したため、遠隔臨場の機器費用を精算変更する。
- 2) 共通仮設(現場環境改善費):快適トイレ設置費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、快適トイレ設置費用を清算変更する。
- 3) 仮設工:ブロック仮置ヤードに仮設バリケード設置
工事完了時にブロック仮置ヤードにおいて、安易に人が立ち入ることのないよう仮設バリケードを設置する。