

( 変更2回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月 5日
契 約 業 者 名	株式会社サンクラフト
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市熱田町1598番地
工 事 の 名 称	浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その5）
工 事 場 所	島根県浜田市熱田町（福井地区）地先及び長浜町（長浜地区）地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要  ( 変更した内容 )	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 ( 自 )	令和 7年 3月24日
工 期 ( 至 )	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	188,146,066円(税込み)
変 更 金 額	99,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	287,146,066円(税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

# 工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その5)(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増減	摘 要	
仮係留施設							
構造物撤去工							
取壊し工							
カッター切断	t=30cm	m	0	9	9		
ワイヤーソー切断		m2	0	54	54		
構造物取壊し	静的破碎、無筋	m3	0	21	21	既設上部コンクリート④	
	無筋	m3	0	34	34	既設上部コンクリート①～③	
ソーラスフェンス撤去		式	0	1	1		
コンクリート殻処分		m3	0	55	55	陸上運搬	
ソーラスフェンス処分		式	0	1	1	陸上運搬	
基礎工							
基礎捨石工							
捨石投入	10～200kg/個	m3	1,509	2,059	550	水深10～20m未満	
捨石本均し	±5cm	m2	820	841	21	水深10～15m未満、内人力均し 21m2	
捨石荒均し	±10cm	m2	106	245	139	水深10～15m未満	
	±50cm	m2	124	58	-66	水深10～15m未満	
本体工(ケーソン式)							
ケーソン進水据付工							
上蓋		函	原契約のとおり				
据付	1,699t/函	函					
止水壁組立		式	0	1	1		
止水壁設置・撤去		式	0	1	1		
中詰工							
砂・石材中詰	銅スラグ 23.5kN/m3以上	m3	7,352	7,332	-20		
蓋コンクリート工							
蓋コンクリート	18N-8-40 BB W/C=65%	m3	原契約のとおり				
上部工							
上部コンクリート工							
支保組立組外		m	0	117	117		
鉄筋加工組立	SD345 D29	kg	0	12,404	12,404		
	SD345 D16～D25	kg	0	12,427	12,427		
	SD345 D13	kg	0	231	231		
鋼製型枠組立組外		m2	0	137	137		
コンクリート打設	24N-12-40BB(有筋)	m3	0	219	219		
	18N-8-40BB(無筋)	m3	0	188	188	係船柱中詰コンクリート含む	
伸縮目地		m2	0	39	39		

# 工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その5)(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増減	摘 要	
付属工							
係船柱工							
係船柱取付	曲柱1,000kN型	基	0	2	2	塗装4m2	
防舷材工							
支保組立組外		m	0	8	8	防舷材台座	
鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装 アンカー取付含む	kg	0	259	259	防舷材台座	
鋼製型枠組立組外		m2	0	26	26	防舷材台座	
コンクリート打設	40N-15-20(25)BB(有筋)	m3	0	6	6	防舷材台座	
車止・縁金物工							
縁金物		m	0	42	42		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	捨石均し船	式	原契約のとおり				
運搬費							
建設機械器具等運搬	均し重錘分解・組立	式					
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	原契約のとおり				
仮設資材等運搬	ワイヤーソー、止水壁	式			1		
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止膜	垂下型H=8.0m以上 φ300 連続フロート	式	原契約のとおり				
技術管理費							
施工実態調査	詳細調査、モニタリング調査	式					
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1	1	1		
灯浮標係留索交換	140P型、特3型、3NC型	式	0	1	1		

## 変更理由書

1. 工 事 名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その5)
2. 工 期 令和7年3月24日～令和7年9月12日
3. 請 負 金 額 (当初) 187,000,000円  
(変更1回) 188,146,066円
4. 変 更 理 由

本工事は、浜田港福井地区仮係留施設の基礎工、本体工(ケーソン式)を施工するものである。

- 1) ICT活用工事の要領更新  
ICT活用工事の要領に関する記載を最新年度に変更する。
- 2) 【本体工】ケーソン据付時の止水壁追加  
ケーソン据付時期の潮位が高いため、中詰材投入時の海水流入を防ぐ止水壁を追加する。
- 3) 【基礎工】捨石投入・均しの延長変更及びケーソン据付位置変更  
別件工事の石材撤去を一部とりやめた影響でケーソン据付位置が変わるため、捨石投入・均し数量及びケーソン据付位置を変更する。
- 4) 【基礎工】捨石投入・均しの数量変更、均し精度変更  
起工測定の結果、原地盤と当初設計に差異が確認されたため、捨石投入・均しの数量を変更する。また、捨石荒均しの精度を+0cm, -20cmから±10cmに変更する。
- 5) 【共通仮設】灯浮標係留索交換の追加  
本工事で管理している灯浮標について、調査の結果チェーン等の交換が必要であるため追加する。
- 6) ICT活用工事の出来形管理方法変更  
本工事で使用する捨石均し船の施工管理システムでは施工履歴データを用いる出来形管理ができないため、3次元データを用いた出来形管理方法に変更する。
- 7) 【構造物撤去工、上部工、付属工】構造物撤去工、上部工、付属工の追加  
昨年度11月から3月まで冬期風浪により海上作業が難航したため、既設護岸及びソーラスフェンスの撤去、上部工、付属工を一部追加し、10月までに海上作業部分を完成させる。
- 8) 工期延伸  
7) の変更追加に伴い、令和8年3月13日まで工期の延伸が必要になった。またこれに伴い、熱中症対策に資する現場管理費に補正率を変更する。