

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
契 約 業 者 名	株式会社木下建設
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市外江町 2 0 5 6 番地 1
工 事 の 名 称	境港外港地区防波堤 (2) 改良工事
工 事 場 所	鳥取県境港市昭和町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 0 日
変更前の契約金額	1 3 7 , 8 3 1 , 5 2 2 円 (税込み)
変 更 金 額	1 4 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 2 , 5 7 1 , 5 2 2 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	境港外港地区防波堤（２）改良工事	事業区分		港湾整備			
		工事区分	防波堤				
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
防波堤（２）改良							(参考数量)
基礎工							
基礎捨石		10～200kg/個	m3	2,539	1,044	△ 1495	軟弱地盤
			m3	0	1,760	1760	
基礎捨石運搬		10～200kg/個	m3	0	3,821	3821	
捨石均し		水中：10m未満	m2	1,007	1,239	232	
		水中：10～15m未満	m2	69	0	△ 69	
被覆・根固工							
被覆石工		400～600kg 天然石	m3	1,286	435	△ 851	
		400～600kg 人工石	m3	1,183	485	△ 698	
被覆石運搬		天然石	m3	0	566	566	
被覆石均し		水中：10m未満	m2	1,336	1,156	△ 180	
		水中：10～15m未満	m2	69	0	△ 69	
共通仮設							
安全費							
安全監視船		対象日数59日	式	1	1	0	
技術管理費			式	1	1	0	施工実態調査、諸経費動向調査
技術管理費			式	1	1	0	
							ICT施工検証モデル工事

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 境港外港地区防波堤(2)改良工事
2. 工 期 令和7年4月15日 ～ 令和7年10月10日
3. 請 負 金 額 原 契 約 135,850,000 円
変更1回 137,831,522 円

4. 変 更 理 由

本工事は、境港外港地区防波堤(2)の基礎工及び被覆・根固工を施工するものである。

1) 共通仮設費:ICT活用施工管理モデル工事の追加

ICT活用施工管理モデル工事の実施を確認出来たため、費用を計上する。

2) 基礎工・被覆・根固工:数量の変更

深淺測量結果を基に、基礎工・被覆・根固工の数量を変更する。

3) 基礎工・被覆・根固工:石材運搬費用の追加

基礎捨石・被覆石の運搬費用について、追加する。

4) 被覆・根固工:被覆石の品質確認項目の削減

石材製造業者との協議により、品質確認項目の削減をする。

5) 共通仮設費:諸経費動向調査・施工実態調査の追加

共通仮設費:諸経費動向調査・施工実態調査(石材等投入均し工)の対象工事となったため、追加する。

6) 基礎工・被覆・根固工:数量の変更

測量結果を基に、施工延長を変更する。

7) 基礎工・被覆・根固工:施工区域及び数量の追加

事業の進捗を図るため、基礎工の施工範囲を追加する。