

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	祥洋建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市下府町 3 2 7 番地 4 1
工 事 の 名 称	浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事
工 事 場 所	島根県浜田市熱田町（福井地区）地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事 (変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
防波堤（新北）							
構造物撤去工							
撤去工							
ブロック撤去	ストーンブロック 20t平型	個	11	11	0		
	ストーンブロック 8t平型	個	原契約のとおり				
基礎工							
基礎捨石工							
捨石投入	200～500kg/個	m3	4,588	4,177	-411		
捨石荒均し	±30cm	m2	原契約のとおり				
捨石荒均し	±50cm	m2					
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	1000kg/個以上	m3	274	241	-33		
被覆均し	1000kg/個以上、±50cm	m2	249	214	-35		
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	ストーンブロック 20t平型	個	11	11	0	撤去ブロック流用 N=11個	
	ストーンブロック 8t平型	個	102	102	0	撤去ブロック流用 N=53個	
						水中仮置分 N=7個	
						陸上仮置分 N=42個	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	起重機船（非航旋回）D150t吊	式	1	1	-1		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1	1	-1		
役務費							
係船料		式	原契約のとおり				
技術管理費							
技術管理	ICT活用工事費用	式	0	1	1		
	施工実態調査	式	0	1	1		
	諸経費動向調査	式	0	1	1		
	遠隔臨場費用	式	0	1	1		
現場環境改善費							
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1		

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事
2. 工 期 令和7年4月14日～令和7年10月17日
3. 請 負 金 額 159,500,000円
4. 変 更 理 由

本工事は、浜田港福井地区防波堤(新北)の構造物撤去工、基礎工及び被覆・根固工を施工するものである。

- 1) 構造物撤去工、被覆・根固工：被覆ブロック仮置き場所の一部変更
被覆ブロック20tの撤去・据付における運搬距離を短縮するため、被覆ブロック20tの仮置き場所を変更する。
- 2) 基礎工、被覆・根固工、共通仮設：起工測量による捨石・被覆石の数量変更
起工測量を行ったところ岩礁等の影響により設計と現地盤に差異があり、捨石・被覆石の投入数量が減少したため、数量を変更する。
- 3) 共通仮設：ICT活用工事の要領及び費用の変更
ICT活用工事の要領を令和7年度に更新する。また、ICT活用工事の協議が整い、履行が確認できたため、その費用を計上する。
- 4) 共通仮設：施工実態調査、諸経費動向調査の追加
施工実態調査、諸経費動向調査の対象となったため、その費用を計上する。
- 5) 共通仮設：遠隔臨場、快適トイレの精算変更
遠隔臨場、快適トイレを実施したため、その費用を計上する。