

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 0 日
契 約 業 者 名	株式会社井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 2 0 0 0 番地 1
工 事 の 名 称	鳥取港千代地区防波堤 (第 1) (西) 工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市港町 (千代地区) および港町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
変更前の契約金額	2 1 8 , 2 2 1 , 3 3 4 円 (税込み)
変 更 金 額	2 0 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3 8 , 4 6 1 , 3 3 4 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事 (変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増△減	摘 要	
鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)							
本体工(ケーソン式)							
ケーソン製作工							
ケーソン製作	12.40(15.40)B×12.00H×24.80L	函	1	原契約のとおり			
ケーソン製作用台船		式	1				
底面	敷砂	m3	19				
摩擦増大マット	底面型枠兼用	m2	382				
足場	外足場	m2	1,027				
	内足場	m2	984				
鉄筋	SD345 D13	kg	26,076				
	SD345 D16～D25	kg	67,324				
吊筋	φ60、L=4,000mm、SS400	kg	355				
引寄せ筋	φ38、L=2,700mm、SS400	kg	96				
型枠		m2	3,617				
コンクリート	30-12-20(25)BB	m3	1,002			内、モルタル13m3	
通水孔	VP φ75 L=300mm	式	1				
ケーソン進水据付工							
進水		回	1				
仮置		函	1				
基礎捨石工							
捨石荒均し	200～500kg/個						
捨石荒均し	±10cm	m2	0	266	266		
捨石荒均し	±30cm	m2	0	39	39		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	ケーソン製作用台船	式	1	原契約のとおり			
拘束費	ケーソン製作用台船	式	1				
回航	起重機船	式	0	1	1		
えい航	起重機船	式	1	0	▲1		

工事数量総括表

工 事 名	鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事（変更2回）	事業区分		港湾整備			
		工事区分	防波堤				
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要
安全費							
標識		灯浮標設置・管理・撤去	式	1	}	原契約のとおり	
標識		標識灯設置・管理	式	1			
安全対策		安全監視船	式	1			
安全対策		安全監視船	式	0	1	1	ケーソン進水・仮置き 捨石荒均し
技術管理費							
技術管理費			式	0	1	1	モニタリング調査、諸経費動向調査、遠隔臨場
現場環境改善費							
現場環境改善費		快適トイレ	式	0	1	1	

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事
2. 工 期 令和7年4月15日 ～ 令和7年11月21日
3. 請 負 金 額 当 初 217,800,000 円
変更1回 218,221,334 円

4. 変 更 理 由

本工事は、鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)のケーソン製作工およびケーソン進水据付工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 回航・えい航:回航費の追加とえい航費の削減
現地状況が異なることが判明したため、起重機船のえい航費を回航費へ変更する。
- 2) 発注図書の誤謬修正
図面の寸法及び付属品について、誤謬箇所を修正する。
- 3) 貸与物件:作業ヤードの数量変更
他発注機関の残置物が確認されたため、作業ヤードの数量を変更する。
- 4) 共通仮設費:諸経費動向調査・施工実態調査の追加
諸経費動向調査・施工実態調査の対象工事となったため、追加する。
- 5) 基礎工:捨石荒均しの追加
ケーソン仮置場の起工測量を行い、不陸が見られたため、捨石荒均しを追加する。
- 6) 共通仮設(現場環境改善費):快適トイレに要する費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 7) 共通仮設費:遠隔臨場に係る費用の計上
遠隔臨場を実施したことから、その費用を計上する。