

( 変更1回、最終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月18日
契 約 業 者 名	カナツ技建工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市春日町636番地
工 事 の 名 称	浜田港福井地区岸壁 (-12m) 改良工事
工 事 場 所	浜田港福井地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要  ( 変 更 し た 内 容 )	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 ( 自 )	令和 7年 7月16日
工 期 ( 至 )	令和 8年 3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	174,680,000円 (税込み)
変 更 金 額	12,100,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	186,780,000円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

# 工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)改良							
工場製作工							
上部工							
上部ブロック工							
上部ブロック製作	海桁(標準部-1)、25.38t/個	個	}	}	}	}	}
上部ブロック製作	海桁(標準部-2)、23.81t/個	個					
上部ブロック製作	海桁(標準部-3)、25.70t/個	個					
上部ブロック製作	陸桁(標準部)、24.11t/個	個					
上部ブロック据付	海桁(標準部)	個					
上部ブロック据付	陸桁(標準部)	個	3	3	0		
現場鋼材切断工							
現場鋼材切断		式					
構造物撤去工							
取壊し工							
コンクリート取壊し	舗装止コンクリート(無筋)	m3					
舗装版切断(1)	コンクリート舗装版	m	140	62	△ 78		
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版	m	1,060	891	△ 169		
舗装版切断(3)	仮復旧アスファルト舗装版	m	33	32	△ 1		
舗装版切断(4)	仮復旧アスファルト舗装版	m	0	11	11		
舗装版破碎(1)	コンクリート舗装版	m2	330	321	△ 10		
舗装版破碎(2)	アスファルト舗装版	m2	560	310	△ 250		
舗装版破碎(3)	仮復旧アスファルト舗装版	m2	710	518	△ 192		
舗装版破碎(4)	アスファルト舗装版	m2	0	3	3		
既設管撤去工							
既設管撤去切断		□	16	19	3		
ポリエチレン管メカ帽取外し		□	}				
撤去管吊上げ積込み		m	89.0	97	8		
運搬処理工							
殻運搬(1)	コンクリート殻	m3	105	106	1		
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	180	117	△ 63		
殻処分(1)	コンクリート殻	m3	105	106	1		
殻処分(2)	アスファルト殻	m3	180	117	△ 63		
既設給水用配管運搬	廃プラスチック類	m3	1	3	2		
既設給水用配管処分	廃プラスチック類	m3	1	3	2		
汚濁水処理		式	0	1	1		
汚泥運搬		m3	0	2	2		
汚泥処分		m3	0	2	2		
土工							
作業土工(床掘工)							
床掘り(1)	レキ質土	m3	605	413	△ 192		
床掘り(2)	レキ質土	m3	0	269	269		
土工							
積込(ルーズ)	10tダンブ	m3	398	682	284		
土砂等運搬(1)	10tダンブ L=0.5km以下	m3	334	79	△ 256		
土砂等運搬(2)	10tダンブ L=22.5km以下	m3	485	603	118		
土砂等運搬(3)	4tダンブ L=0.5km以下	m3	0	236	236		
残土等処分		m3	485	603	118		
作業土工(埋戻工)							
埋戻し		m3	249	271	22		
埋戻し材料(1)	砂	m3	0	69	69		
埋戻し材料(2)	RC-40	m3	0	90	90		
吸出し防止材設置(1)	上部ブロック(陸桁、海桁)	m2	0	155	155		
吸出し防止材設置(2)	給水管	m	0	468	468		

# 工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
舗装工							
プレキャスト舗装工							
コンクリート舗装工							
砕石埋戻し	M-40	m3	0.9	2.6	1.7		
コンクリート舗装		m3	2	5.3	3.3		
アスファルト舗装工							
鋤取り		m3	0	3	3		
不陸整正		m2	0	102	102		
下層路盤	RC-40	t=20cm	44	6	△ 38		
上層路盤	M-40	t=15cm	59	29	△ 30		
基層	再生粗粒度As	t=15cm	596	276	△ 321	プライムコート 276m2	
表層	再生密粒度As	t=5cm	596	276	△ 321	タックコート 480m2	
アスファルト舗装仮復旧工							
下層路盤	RC-40		397	205	△ 192		
上層路盤	M-40	t=20cm	0	54	54		
上層路盤	M-40	t=25cm	164	211	47		
基層	再生粗粒度As	t=5cm	405	270	△ 135		
表層	再生密粒度As	t=5cm	405	270	△ 135		
アスファルトオーバーレイ	再生密粒度As	t=5cm(平均)	132	180	48	タックコート 180m2	
間詰部処理工							
附帯工							
給水管布設工							
配管	φ150、φ75	式	1	1	1	360m	
防護工	防護コンクリート	式	1	1	1	42m	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1	1	1		
技術管理費							
技術管理		式	1	1	1	モニタリング調査、諸経費動向調査	
遠隔臨場費用		式	0	1	1		
ICT活用施工管理モデル費用		式	0	1	1		
現場環境改善費							
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1		

## 変更理由書

1. 工 事 名 浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事
2. 工 期 令和7年7月16日～令和8年3月19日
3. 請 負 金 額 (当初) 174,680,000円
4. 変 更 理 由

本工事は、浜田港福井地区岸壁(-12m)の上部工、構造物撤去工、土工、舗装工及び附帯工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 【上部工】基準点の追加、貸与物件の追加  
現地測量にあたり、施工箇所周辺の基準点を追加する。また、上部ブロック等の仮置場所を貸与物件として追加する。
- 2) 【共通仮設】クローラクレーンの分解組立運搬回数の変更  
上部ブロックの運搬据付で使用するクローラクレーンについて、現場制約条件により分解組立運搬回数の変更が必要なことについて受注者より協議があったため、回数を変更する。
- 3) 【土工、舗装工】床掘、舗装範囲等の変更  
岸壁利用者との調整により床掘、舗装範囲等を変更したため、設計図書を変更する。
- 4) 【構造物撤去工】舗装版切断に伴う汚濁水処理方法の変更  
舗装版切断に伴い発生した汚濁水の処理方法について受注者から協議があったため、処理方法を変更する。
- 5) 【土工、附帯工】給水管経路の変更  
給水管経路について、岸壁利用者及び浜田市との協議により変更になったため、設計図書を変更する。
- 6) 【上部工】吊鉄筋切断部への充填材料変更  
吊鉄筋切断部への充填材料を変更したため、特記仕様書の記載を変更する。
- 7) 【共通仮設】諸経費動向調査の追加  
諸経費動向調査の対象となったため、費用を計上する。
- 8) 【上部工】吸出し防止材の追加、均しコンクリートの数量変更  
現地確認の結果、上部ブロック（海桁、陸桁）に吸出し防止材の設置が必要となったため追加する。また、上部ブロック（海桁）下面のケーソン沈下を確認したため、高さ調整として均しコンクリートの数量を変更する。
- 9) 【共通仮設】快適トイレ、遠隔臨場、ICT活用施工管理モデル工事費用の追加  
快適トイレの設置、遠隔臨場の実施、ICT活用施工管理モデル工事の実施を確認したため、費用を計上する。