

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株 式 会 社 木 下 建 設
契 約 業 者 の 住 所	鳥 取 県 境 港 市 外 江 町 2 0 5 6 番 地 1
工 事 の 名 称	境 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所 外 構 等 工 事 (そ の 2)
工 事 場 所	鳥 取 県 境 港 市 昭 和 町 9 番 地
工 事 種 別	空 港 等 土 木 工 事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	別 紙 工 事 数 量 総 括 表 の と お り
工 期 (自)	令 和 8 年 1 月 2 1 日
工 期 (至)	令 和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	1 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別 紙 変 更 理 由 書 の と お り

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2) (変更1回)					事業区分	空港土木				
						工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要					
外構等工事(その2)						(参考数量)					
構造物撤去工											
撤去工											
スチールフェンス撤去	基礎共	m	100	}	}						
正門伸縮ゲート撤去		基	1								
コンクリート切断		m	8								
コンクリート撤去		m2	21								
アスファルト舗装撤去		m2	17								
運搬処理	コンクリート類	m3	5								
	アスファルト類	m3	1								
処分費	コンクリート類	t	12.8								
	アスファルト類	t	2.0								
困障工											
作業土工											
掘削		m3	50								
基礎砕石	RC-40	m2	40								
埋戻し	発生土	m3	40								
積込		m3	10								
土砂等運搬		m3	10								
場所打擁壁工											
均しコンクリート	18-15-20BB	m3	2								
鉄筋①	SD295 D10	t	0.42								
鉄筋②	SD295 D13	t	0.25								
コンクリート	18-15-20BB	m3	14								
型枠		m2	94								
外壁フッ素樹脂クリア塗装		m2	43								
柵工											
スチールフェンス	H=900	m	42								
スチールフェンス設置	H=1,200、基礎ブロック共	m	11								
歩車道境界ブロック	両面R A型	m	11								
大型伸縮ゲート	パンタ式伸縮大型ゲート	基	1								
大型伸縮ゲート設置		基	1								
屋外階段侵入防止設置		箇所	0	1	1						

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2) (変更1回)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
標識工 標識設置	車椅子使用者用駐車施設標識	式	1	}	}		車椅子マーク、ゼブラライン共
舗装工							
作業土工							
掘削		m3	70				
積込		m3	70				
土砂等運搬		m3	70				
アスファルト舗装工							
上層路盤	RC-30	m2	365				
表層	再生密粒アスファルト(13)	m2	365				
区画線工							
区画線①	駐車場区画線 W=150	m	59				
区画線②	車椅子使用者用駐車	m	15				
縁石工							
車止めブロック	コンクリート製	箇所	10				
付属施設工							
作業土工							
掘削		m3	20				
埋戻し		m3	18				
基礎砕石	RC-40	m2	2				
整地		m3	2				
照明工							
LED照明器具	SP-9	台	3				
LED照明支柱建柱	φ76.3×100	基	3				
直線接続	レジン注入形	組	3				
型枠		m2	9				
コンクリート	18-15-20BB	m3	1				
配管・配線工							
地中配管	FEP30	m	68				
管内配線①	EM-IE(PF管内)	m	68				
管内配線②	EM-CEケーブル	m	68				
接続費	配線同士	箇所	3				
埋設標識シート	W=150 2倍長	m	54				

原契約のとおり

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2) (変更1回)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
屋外給水設備工							
作業土工							
掘削		m3	7	}	}	}	
埋戻し		m3	5				
山砂		m3	2				
整地		m3	2				
配管工							
地中配管	水道用ポリエチレン管 20A	m	24	}	}	}	
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	個	1				
地中埋設標	鉄製	個	1				
埋設標識シート	W=150	m	24				
仮設工							
仮設工							
仮囲い	ガードフェンス H=1.8m	m	100	0	△100		
交通管理工							
交通誘導警備員	交通誘導員B	式	1			原契約のとおり	
水替工							
ウエルポイント		式	0	1	1		
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材運搬	覆工板	t	7.5	}	}	}	
仮設材積込取卸	覆工板	t	7.5				

変更理由書

1. 工事名 境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)
2. 工期 令和8年1月21日 ~ 令和8年9月30日
3. 請負金額 原契約 22,000,000 円
4. 変更理由

本工事は、境港湾・空港整備事務所庁舎の外構工事を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 仮設工:水替え工の追加

試掘の結果、照明工の基礎工設置深度より浅い位置に地下水位を確認したため、施工にあたっては水替え工を行う必要があることから、追加する。

2) 柵工:屋外階段侵入防止の追加

防犯上の観点から庁舎外階段の侵入防止柵を設置する必要性が生じたため、変更する。

3) 発注図書:図面の変更

発注図書(図面)の中で車椅子使用車駐車標識の相違、アスファルト舗装表示の相違があったため、変更する。

4) 仮設工:仮囲いの変更

仮囲いについて、ガードフェンスを設置した場合、作業の支障となることが判明したため、A型バリケードに変更する。