

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 9月10日
契 約 業 者 名	株式会社木下建設
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市外江町2056番地1
工 事 の 名 称	境港外港昭和南地区岸壁(－12m)築造工事(その2)
工 事 場 所	境港外港昭和南地区、境港外港中野地区、境港外港竹内地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 8年 3月23日
工 期 (至)	令和 9年 1月29日
変更前の契約金額	195,604,173円(税込み)
変 更 金 額	9,460,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,064,173円(税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その2)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)							
床掘工							
グラブ床掘工							
グラブ床掘	グラブ床掘	m3	}	原契約のとおり			3次撤去
土捨工							
土運船運搬工		m3					3次撤去
土運船運搬		m3					3次撤去
グラブ揚土							
構造物撤去工							
撤去工							
鋼矢板引抜	パイプロハンマ単独・海上施工	枚	80	126	46	SP-45H	
鋼矢板運搬・仮置き		枚	160	252	92	鋼矢板（28m未満）	
雑工							
切断工							
鋼矢板切断		m	119	187	68		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	土運船	式	}	原契約のとおり			
えい航	グラブ浚渫船	式					
	土運船	式					
事業損失防止施設費							
汚濁防止膜保守管理		式	0	1	1		
安全費							
標識	灯浮標	式	1	1	△0		
安全対策	安全監視船	式	1	1	△0		
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料	グラブ浚渫船	式	}	原契約のとおり			
水雷保険料	土運船	式					
傷害保険料		式					
			1	1	0		

変更理由書

1. 工 事 名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その2)
2. 工 期 令和8年3月23日～令和8年9月11日
3. 請 負 金 額 当 初 191,400,000円
変更1回 195,604,173円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の床掘工、土捨工、構造物撤去工、雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 任意着手期間の変更

先行工事の工期延伸により、本工事の任意着手期間を変更する。

2) 構造物撤去工：鋼矢板引抜数量の変更

鋼矢板の一部を残置すると構造物全体の安定性に問題が生じることが判明したため、鋼矢板の引抜数量を変更する。

3) 共通仮設：安全費

航行安全委員会の審議結果を踏まえ、標識灯及び灯浮標の数量及び規格を変更する。また、先行工事で購入及び設置をした灯浮標を本工事の貸与物件として追加する。

4) 共通仮設：安全監視船配備隻数の変更

航行安全委員会の審議結果を踏まえ、昭和南地区の安全監視船配備隻数を1隻に変更する。

5) 共通仮設：事業損失防止施設費

先行工事で購入及び設置をした汚濁防止膜を本工事の貸与物件として追加する。

6) 工期の変更

先行工事の工期延伸及び2) の数量変更等より、工期末を令和9年1月29日まで延伸する。

また、工期の変更により熱中症対策に資する現場管理費(率)を変更する。