

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 9月24日
契 約 業 者 名	株式会社木下建設
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市外江町2056番地1
工 事 の 名 称	境港湾・空港整備事務所外構等工事（その2）
工 事 場 所	鳥取県境港市昭和町9番地
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 8年 1月21日
工 期 (至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	23,298,000円(税込み)
変 更 金 額	110,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,408,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)(変更2回)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
外構等工事(その2)						(参考数量)	
構造物撤去工							
撤去工							
スチールフェンス撤去	基礎共	m	100	}	原契約のとおり		
正門伸縮ゲート撤去		基	1				
コンクリート切断		m	8				
コンクリート撤去		m2	21				
アスファルト舗装撤去		m2	17				
運搬処理	コンクリート類	m3	5	}	原契約のとおり		
	アスファルト類	m3	1				
処分費	コンクリート類	t	12.8				
	アスファルト類	t	2.0				
		t	0			1.4	1.4
現場発生品運搬		t	0			1.4	1.4
現場発生品積込・荷卸		t	0				
困障工							
作業土工							
掘削	RC-40	m3	50	}	原契約のとおり		
基礎砕石		m2	40				
埋戻し	発生土	m3	40				
積込		m3	10			0	△10
土砂等運搬		m3	10			0	△10
整地		m3	0			10	10
場所打擁壁工							
均しコンクリート	18-15-20BB	m3	2	}	原契約のとおり		
鉄筋①	SD295 D10	t	0.42				
鉄筋②	SD295 D13	t	0.25				
コンクリート	18-15-20BB	m3	14				
型枠		m2	94				
外壁フッ素樹脂クリア塗装		m2	43				

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)(変更2回)					事業区分	空港土木		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要		
柵工							車椅子マーク、ゼブラライン共		
スチールフェンス		H=900	m	42	}	原契約のとおり			
スチールフェンス設置		H=1,200、基礎ブロック共	m	11					
歩車道境界ブロック		両面R A型	m	11					
大型伸縮ゲート		パンタ式伸縮大型ゲート	基	1					
大型伸縮ゲート設置			基	1					
屋外階段侵入防止設置			箇所	1					
標識工					}	原契約のとおり			
標識設置		車椅子使用者用駐車施設標識	式	1					
舗装工					}	原契約のとおり			
作業土工									
掘削			m3	70					
積込			m3	70				0	△70
土砂等運搬			m3	70				0	△70
整地			m3	0	70	70			
アスファルト舗装工					}	原契約のとおり			
上層路盤		RC-30	m2	365					
表層		再生密粒アスファルト(13)	m2	365					
区画線工					}	原契約のとおり			
区画線①		駐車場区画線 W=150	m	59					
区画線②		車椅子使用者用駐車	m	15					
縁石工					}	原契約のとおり			
車止めブロック		コンクリート製	箇所	10					
付属施設工									
作業土工									
掘削			m3	20					
埋戻し			m3	18					
基礎碎石		RC-40	m2	2					
整地			m3	2					

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)(変更2回)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
照明工						原契約のとおり	
LED照明器具	SP-9	台	3				
LED照明支柱建柱	φ76.3×100	基	3				
直線接続	レジン注入形	組	3				
型枠		m2	9				
コンクリート	18-15-20BB	m3	1				
配管・配線工							
地中配管	FEP30	m	68				
管内配線①	EM-IE(PF管内)	m	68				
管内配線②	EM-CEケーブル	m	68				
接続費	配線同士	箇所	3				
埋設標識シート	W=150 2倍長	m	54				
屋外給水設備工							
作業土工							
掘削		m3	7				
埋戻し		m3	5				
山砂		m3	2				
整地		m3	2				
配管工							
地中配管	水道用ポリエチレン管 20A	m	24			軟質管・金属製継ぎ手接合	
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	個	1				
地中埋設標	鉄製	個	1				
埋設標識シート	W=150	m	24				
仮設工							
仮設工							
仮囲い	ガードフェンス H=1.8m	m	0				
交通管理工							
交通誘導警備員	交通誘導員B	式	1				
水替工							
ウエルポイント		式	1				

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)(変更2回)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
共通仮設 共通仮設費 運搬費 仮設材運搬 仮設材積込取卸 現場環境改善費 快適トイレ 現場管理費 熱中症対策に資する補正	覆工板 覆工板	t t 式 式	7.5 7.5 0 0	} } 1 1	原契約のとおり 1 1	1000×3000 1000×3000	

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)
2. 工 期 令和8年1月21日 ～ 令和8年9月30日
3. 請 負 金 額 原 契 約 22,000,000 円
変更1回 23,298,000 円

4. 変更理由

本工事は、境港湾・空港整備事務所庁舎の外構工事を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 発注図書:図面の変更

現地確認の結果、構内配電図のケーブル表記に誤りがあることが判明したため、変更する。

2) 撤去工:現場発生品運搬の追加

金属類の発生品については、別の場所へ仮置きする必要があるため、運搬を追加する。

3) 囲障工、舗装工:建設発生土利用の変更

建設発生土の搬出の必要がなくなったため、発生土の搬出を取りやめる。

4) 共通仮設費(現場環境改善費):快適トイレに要する費用の計上

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

5) 現場管理費:熱中症対策に資する現場管理費の補正率の追加

熱中症対象日数が確定したことから、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を追加する。