（変更2回、最終）　契　約　変　更　の　内　容

契約変更年月日	令和　8年　9月28日
契　約　業　者　名	株式会社井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕２０００番地１
工　事　の　名　称	鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)築造工事
工　事　場　所	鳥取港千代地区
工　事　種　別	港湾土木工事
工　事　概　要 （変更した内容）	別紙工事数量総括表のとおり
工　期　（自）	令和　8年　3月25日
工　期　（至）	令和　8年10月　2日
変更前の契約金額	１１１，２９６，３２５円（税込み）
変　更　金　額	８，３０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１９，６０１，３２５円（税込み）
変　更　理　由	別紙変更理由書のとおり

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工　事　名	鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）築造工事（変更２回）	事業区分	港湾整備
		工事区分	防波堤

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
防波堤（第1）（西）						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石						
捨石投入	200～500kg/個	m3	1,327	1,047	△ 280	
捨石荒均し						
捨石均し（人力）	±50cm	m2	2,405	2,127	△ 278	水深10～15m未満
捨石均し（人力）	±50cm	m2	669	566	△ 103	水深15～20m未満
捨石均し（人力）	±30cm	m2	0	299	299	水深10～15m未満
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付						
被覆ブロック仮置	ストーンブロック16t型	個	0	33	33	
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
えい航	起重機船	式	0	1	1	
安全費						
標識灯維持管理	ラッコⅡ型	基	原契約のとおり			
簡易灯浮標設置・管理・撤去	灯高:1m 灯質:4秒1閃光	式	1	1	0	
灯浮標撤去・復旧	ZWNB-160型	式	原契約のとおり			
安全対策	安全監視船	式	1	1	0	
技術管理費						
技術管理		式	0	1	1	間接工事費等諸経費動向調査 詳細調査：2工種 モニタリング調査：1工種
現場環境改善費						
快適トイレ		式	0	1	1	

工事数量総括表

工　事　名	鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）築造工事（変更２回）	事業区分	港湾整備
		工事区分	防波堤

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
測量業務						
ICT測量						
測量準備		式	0	1	1	
水深測量	起工時、出来形時	式	0	1	1	15,226m2
成果	起工時、出来形時	式	0	1	1	

別紙

変 更 理 由 書

１．工　事　名　　鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)築造工事

２．工　　期　　令和８年３月25日～令和８年10月２日

３．請 負 金 額　　当　　初　　１０７，８００，０００円
　　変更１回　　１１１，２９６，３２５円

４．変 更 理 由

本業務は、鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)の基礎工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１）起工・出来形測量の追加
受注者との協議の結果、ICT施工管理モデル工事の実施内容が決定したため、起工・出来形測量を追加する。

２）基礎工：均し精度の変更
被覆ブロック設置を行うために、被覆ブロック接地面の均し精度を±50cmから±30cmに変更する。

３）基礎工：捨石投入数量及び均し範囲の変更
起工測量の結果、現地数量と設計数量に乖離が確認されたため、数量を変更する。

４）被覆・根固工：被覆ブロック設置の追加
設計が完了し、捨石飛散対策のために被覆ブロックの設置が必要であることが判明したため、被覆ブロックの設置に係る費用を計上する。
また、被覆ブロックの設置に使用する起重機船のえい航費を合わせて計上する。

５）共通仮設：技術管理費
間接工事費等諸経費動向調査の対象となったため、調査費用を変更する。また、施工実態調査の対象工種が確定したため、調査費用を変更する。

６）共通仮設（現場環境改善費）：快適トイレに要する費用の追加
　　快適トイレの設置を確認したため、その費用を追加する。