（変更1回） 契 約 変 更 の 内 容

<table>
<tr><td>契約変更年月日</td><td>令和　8年１０月２９日</td></tr>
<tr><td>契 約 業 者 名</td><td>中央開発株式会社</td></tr>
<tr><td>契約業者の住所</td><td>広島県広島市西区中広町3－14－15</td></tr>
<tr><td>業 務 の 名 称</td><td>徳山下松港徳山地区土質調査</td></tr>
<tr><td>業 務 場 所</td><td>山口県周南市晴海町地先</td></tr>
<tr><td>業 務 区 分</td><td>測量・調査</td></tr>
<tr><td>業 務 概 要

（変更した内容）</td><td>
<table>
<tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr>
<tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ボーリング</td><td>m</td><td>35.0</td><td></td></tr>
<tr><td>試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>乱れの少ない試料採取</td><td>個</td><td>3</td><td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr>
<tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>物理試験</td><td>式</td><td>1</td><td>表-2 土質試験内訳表による</td></tr>
<tr><td></td><td>力学試験</td><td>式</td><td>1</td><td>表-2 土質試験内訳表による</td></tr>
<tr><td>解析等調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>既存資料収集・現地調査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>解析等調査成果</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>資料の取りまとめ</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>断面図等の作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>総合的な解析</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>履行期間（自）</td><td>令和　8年　6月３０日</td></tr>
<tr><td>履行期間（至）</td><td>令和　8年１１月３０日</td></tr>
<tr><td>変更前の契約金額</td><td>１５，５４３，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変 更 金 額</td><td>５，１７０，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更後の契約金額</td><td>２０，７１３，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変 更 理 由</td><td>別紙変更理由書のとおり</td></tr>
</table>

（別紙）

変　更　理　由　書

1. 業　務　名　　徳山下松港徳山地区土質調査

2. 履 行 期 間　　令和 8 年 6 月 30 日　～　令和 8 年 10 月 30 日

3. 請 負 代 金 額　　15,543,000 円

4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区の設計に必要な基礎資料を得るために土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1）ボーリング孔径の変更
R8-No.2 のボーリング孔経を変更する。

2）ボーリング本数の追加
R8-No.1 の現地調査においてレキ混じりシルト、砂礫が出現し、シルト層の確認が別途必要なため、ボーリング本数(R8-No.4)を追加する。

3）履行期間の延伸
R8-No.4 の追加により、契約期間内での業務完了が困難になったため、本業務における履行期間を令和 8 年 11 月 30 日まで延伸する。

4）ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、解析等調査成果にかかる数量の変更
現地調査において、推定土質層が現状と異なることが確認されたため、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験にかかる数量を変更する。

5）ボーリング作業用足場の設置・撤去に要する費用の計上
ボーリング孔番号 R8-No.1 について、当初未計上としていた張り出し足場の設置・撤去に要する費用を計上する。