

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日					
契 約 業 者 名	宇部工業 (株)					
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大路妻崎開作 8 7 4 番地の 1					
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区航路 (- 1 4 m) 浚渫工事					
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先					
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事					
工 事 概 要 (変更した内容)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
	航路 (- 1 4 m)					
	浚渫工					
	グラブ浚渫	計画水深 -14.0m 法面勾配 1:3	m2	14,530	純土量 20,201m3 (内訳) 粘性土 20,201m3	
	土捨工					
	土運船運搬		式	1	純土量 20,201m3	
	リクレーマ揚土		式	1	純土量 20,201m3	
	共通仮設					
	回航・えい航		式	1		
	運搬		式	1		
	準備		式	原契約のとおり		
	事業損失防止施設		式	1		
	安全対策		式	1		
	水雷・傷害等保険		式	原契約のとおり		
	技術管理		式	1		
	現場環境改善費		式	1		快適トレ
	水路測量					
水深測量	起工時 竣工時	式 式	1	59,400m2		
			原契約のとおり			
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日					
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日					
変更前の契約金額	2 1 3 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)					
変 更 金 額	- 2 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)					
変更後の契約金額	2 1 0 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)					
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり					

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 徳山下松港徳山地区航路（－14m）浚渫工事
2. 工 期 令和6年7月3日 ～ 令和6年11月22日
3. 請 負 代 金 額 213,070,000 円
4. 変 更 理 由

本工事は、徳山下松港徳山地区航路（－14m）の浚渫工、土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

- 1) 測量業務費：ICT浚渫工の追加
ICT浚渫工の費用について協議があり、協議内容について適切と判断されたことから、ICT施工にかかる費用を計上する。
- 2) 共通仮設（技術管理費）：各種調査の追加
本工事は間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査（試行的取組（揚土土捨工））の対象となったため、技術管理費を追加する。
- 3) 共通仮設：灯浮標移設・復旧の追加
本工事の浚渫区域内に設置されている、徳山第三号灯浮標が工事の支障となることから、灯浮標移設・復旧を追加する。
- 4) 浚渫工、土捨工：浚渫・土捨数量の変更
ICTによる事前の起工測量に伴う数量計算結果により、施工範囲及び施工数量の変更を行う。
- 5) 共通仮設：回航・えい航費、運搬費の変更
グラブ浚渫船について、想定していたグラブ浚渫船が使用できないことが判明したため、基地港の変更を行う。
また、泥上掘削機の基地港について、想定していた泥上掘削機が使用できないことが判明したため、基地港を変更する。
- 6) 共通仮設費：汚濁防止枠用膜処分費の追加
汚濁防止膜の処分が確認できたため、汚濁防止膜の処分にかかる費用を計上する。
- 7) 共通仮設費（現場環境改善費）：快適トイレに係る費用の追加
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。