

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ガンシン
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市飯田町二丁目 9 番 1 2 号
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事
工 事 場 所	山口県岩国市新港町2 丁目、3 丁目
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 8 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 4 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事（変更1回）				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
臨港道路 (立石)						
道路土工						
掘削工						(立石部)
掘削	オープンカット	m3	5700	6200	500	
掘削	片切	m3	900	700	△ 200	
積込（ルース）		m3	900	700	△ 200	
路体盛土工						(立石部)
路体盛土	2.5m未満	m3	0	20	20	
路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	10	10	
路床盛土工						(立石部)
路床盛土	2.5m未満	m3	20	40	20	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2	0	△ 2	
路床盛土	4.0m以上	m3	原契約のとおり			
法面整形工						(立石部)
盛土法面整形		m2	970	1000	30	
残土処理工						(立石部)
土砂等運搬		m3	原契約のとおり			
土砂等運搬		m3	2500	2700	200	処分費含む
整地		m3	原契約のとおり			
防草コンクリート						(立石部)
法肩コンクリート(盛土タイプ)	18-8-20 (25)	m2	327	332	5	張りコンクリート
型枠		式	1	1	1	
一般養生		式	1	1	1	
法面工						
植生工						(立石部)
種子散布		m2	810	840	30	
舗装工						
アスファルト舗装工（車道部）			原契約のとおり			
張りコンクリート						(立石部)
張りコンクリート	18-8-20 (25)	m2	48	108	60	
一般養生		式	1	1	1	
排水構造物工						
作業土工						(立石部)
床掘		m3	210	200	△ 10	
埋戻し		m3	90	80	△ 10	
基面整正		m2	原契約のとおり			
残土処理工						
構造物取壊し工						
運搬処理工						
側溝工						
管渠工						(立石部)
暗渠排水管	φ 300	m	11	14	3	
暗渠排水管	φ 600	m	27	19	△ 8	
重圧管据付	D600	m	原契約のとおり			
コンクリート	18-8-40	m3	7	6	△ 1	
型枠		式	1	1	△ 1	
車止取付	150×150 角型鋼管製	m	0	5	5	
縁金物取付		m	0	2	2	
重圧管用フラップゲート設置	D600用 SUSバント 取付タイプ	基	原契約のとおり			
円形側溝据付	φ 300	m	85	80	△ 5	
基礎コンクリート	18-8-20 (25)	m3	原契約のとおり			
型枠		式				
鉄筋コンクリート台付き管	D600	m				
集水樹・マンホール工						
現場打ち集水樹	G1-B500-L500-H700	箇所	原契約のとおり			
蓋版	T-25 500×500用 普通目	枚			1	
現場打ち集水樹	G1-B300-L600-H600	箇所				

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事（変更1回）				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
蓋版	T-25 300×600用 110° 開閉式 普通目	枚	}	}	}	
現場打ち集水樹	G1-B300-L600-H1000	箇所				
現場打ち集水樹	G1-B500-L500-H700	箇所				
現場打ち集水樹	G1-B500-L500-H800	箇所				
現場打ち集水樹	G1-B1000-L1000-H1200	箇所				
足掛金物	ワイドステップ 30SW 同等品以上	個				
蓋版	縞鋼板蓋 FP2 溶融亜鉛メッキ	枚				
F型樹コンクリート	18-8-40	m3				
型枠		式				
基礎碎石	RC-40 t=200mm	m2				
排水工			}	}	}	
縁石工						
防護柵工						
踏掛版設置工						
舗装工						
区画線工						
道路照明設備工						
作業土工						
基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2				
埋戻し		m3				
残土処理工			}	}	}	残土受け入れ地での処理
土砂等運搬		m3				
整地		m3				
配管・配線工						
地中配管	波付硬質合成樹脂管 (FEP30)	m				
管内配線	CV2sq-2C、CV2sq-3C、	m				
道路照明設備設置工						
照明柱基礎	枠組みアンカーボルト	組				
基礎掘削及びスライダ外建て込み	φ500×0.6t 2200	基				
コンクリート	18-8-20 (25)	m3				
鉄筋	SD345 D13	t				
鉄筋	SD345 D10	t				
接地設置工	φ10 L=1,500mm	極				
道路照明灯建柱	IA10.3B-S メッキ後フッ素樹脂系塗装	基				
照明器具取付	KCE090-2C-J	台				
仮設工			}	}	}	(立石部)
大型土のう工						
大型土のう撤去		袋				
大型土のう製作・設置		袋				
大型土のう保護マット設置		m2				
大型土のう製作・設置		袋				
残土処理工						
土砂等運搬		m3				
整地		m3				
(3号橋)						
舗装工			}	}	}	(橋梁部)
舗装準備工						
舗装準備工						
橋面防水工						
橋面防水	塗膜系防水	m2				
橋面防水工						
橋面防水	塗膜系防水	m2				
アスファルト舗装工（車道部）						
アスファルト舗装工（車道部）						
区画線工						
仮設工			}	}	}	(橋梁部) (栈橋部)
交通管理工						
交通誘導警備員		式	0	1	1	

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事（変更1回）				事業区分	港湾整備			
					工事区分	臨港道路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要			
(新港交差点)									
構造物撤去工			}	原契約のとおり					
道路土工									
舗装工									
擁壁工									
排水構造物工									
縁石工									
舗装工									
区画線工									
標識工			}	原契約のとおり					
小型標識工（交差点部）									
標識柱・基礎設置	路側式、単柱式	基					0	1	1
鏡体撤去	ステンレス 丸型φ1000、1面用	基					0	2	2
鏡体移設	ステンレス 丸型φ1000、1面用	基					0	1	1
鏡体設置	ステンレス 丸型φ1000、2面用	基					0	2	2
支柱・基礎撤去	鋼管φ89.1*3.2*4400mm	基					0	2	2
支柱・基礎移設	鋼管φ89.1*3.2*4400mm	基					0	1	1
支柱・基礎設置	鋼管φ101.6*4.2*4800mm	基					0	2	2
道路照明設備工									
構造物取壊し工			原契約のとおり			(交差点部)			
運搬処理工									
穀運搬	アスファルト	m3	2	1	△ 1	処分費含む			
作業土工						(交差点部)			
床掘		m3	}	原契約のとおり					
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2							
埋戻し		m3							
埋戻し	購入砂材料費	m3	3	2	△ 1				
残土処理工			}	原契約のとおり					
配管・配線工									
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP30)	m							
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP40)	m	9	4	△ 5				
埋設標識シート	150mm×50m、2倍	m	61	56	△ 5				
管内配線	CV2sq-2C	m	77	69	△ 8				
ハットホル設置工			}	原契約のとおり					
道路照明設備設置工									
アスファルト舗装工（歩道部）									
アスファルト舗装工（車道・路肩部）			}	原契約のとおり					
下層路盤	RC-30、t=100mm	m2					0.4	0.2	△ 0.2
表層	再生密粒度As(20)、t=50mm	m2					0.4	0.2	△ 0.2
下層路盤	RC-40、t=300mm	m2							
上層路盤	RM-40、t=150mm	m2							
上層路盤	再生瀝青安定処理、t=50mm	m2							
基層	再生粗粒度As(20)改質Ⅱ型、t=50mm	m2							
雑工			}	原契約のとおり					
構造物取壊し工									
縁石撤去工									
コンクリート削孔工									
運搬処理工									
作業土工									

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事（変更1回）				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
配管工						(交差点部)
地中配管	波付硬質合成樹脂管 (FEP40)	m	18	17	△ 1	
屋外配管	G36	m	}	原契約のとおり		
埋設標識シート	150mm×50m、2倍	m				
縁石工						
アスファルト舗装工（歩道部）						
防護柵工						
立入防止柵撤去		式	0	1	1	
立入防止柵設置	H=1350	m	0	2	2	基礎ブロック再利用
仮設工				原契約のとおり		

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事

2. 工 期 令和6年9月27日～令和7年3月21日

3. 請 負 金 額 186,450,000 円

4. 変 更 理 由

本工事は岩国港臨港道路新港室の木線の道路土工、法面工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、踏掛版工、区画線工、仮設工、構造物撤去工、擁壁工、道路照明設備工及び雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 舗装工(3号橋)：橋面防水層の変更
設計精査の結果、橋面防水層についてシート系防水層から塗膜系防水層に変更する。
- 2) 道路土工(立石)：掘削土量と盛土土量の数量変更
起工測量の結果、掘削土量と路床盛土量の数量について設計図書と相違があることが判明したため変更する。
- 3) 仮設工(立石)：大型土のう撤去数量の変更
現地確認の結果、大型土のう撤去の数量について設計図書と相違があることが判明したため変更する。
- 4) 排水構造物工(立石)：横断管設置位置の変更
現地確認の結果、当初想定していた横断管設置位置の護岸天端が下がっており、横断管の天端が地上に出ることが判明したため、横断管の設置位置を変更する。
- 5) 排水構造物工(立石)：車止と縁金物撤去復旧の追加
現地確認の結果、横断管設置に伴い撤去する護岸に車止めと縁金物が設置してあることが判明したため、車止めと縁金物の撤去復旧を追加する。
- 6) 排水構造物工(立石)：踏掛版と円形側溝の干渉に伴う変更
現地確認の結果、踏掛版と円形側溝が干渉することが判明したため、円形側溝の数量を変更する。
- 7) 道路照明設備工(立石)：道路照明柱設置の追加
設計精査の結果、道路照明柱の設置が必要となったため追加する。
- 8) 道路照明設備工(新港交差点)：道路照明柱と既設水道管の干渉に伴う変更
現地確認の結果、道路照明柱と既設水道管が干渉することが判明したため道路照明柱の設置位置を変更する。
- 9) 仮設工(3号橋)：交通誘導警備員の追加
関係機関との調整の結果、3号橋の舗装工施工時に交通誘導警備員1名の配置が必要となったため、交通誘導警備員を追加する。
- 10) 雑工：防護柵工の追加に伴う変更
現地確認の結果、既存立入防護柵の設置形状を変更する必要があることが判明したため、防護柵工を追加する。

- 11) 標識工：小型標識の追加及び架設工：大型土のう製作に伴う変更
新港交差点：小型標識（カーブミラー、規制標識）及び立石：大型土のう製作・設置を追加変更する。
- 12) 工期延伸
隣接する別件工事の遅れ及びカーブミラー等の追加整備に伴い、本工事の工期を令和7年7月30日まで延伸する。