(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事
工事場所	山口県岩国市新港町3丁目、4丁目
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工期(自)	令和 6年 6月26日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	124,410,000円(税込み)
変更金額	8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,210,000円(税込み)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事（変更2回）				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
臨港道路						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋、機械	m3	5	10	5	
コンクリート構造物取壊し	無筋、機械	m3	15	11	△ 4	(夜間)
コンクリート構造物取壊し	無筋、人力	m3	0	2	2	
コンクリート構造物取壊し	無筋、人力	m3	2	0	△ 2	(夜間)
舗装版切断	アスファルト、15cm以下	m	440	450	10	
舗装版破碎	アスファルト、15cm以下	m2	40	210	170	
舗装版破碎	アスファルト、15cm以下	m2	2060	1900	△ 160	(夜間)
排水構造物撤去工						
L型側溝撤去		m	原契約のとおり			
L型側溝撤去		m	31	32	1	(夜間)
暗渠排水管撤去		m	原契約のとおり			(夜間)
縁石撤去工						
歩車道境界ブロック撤去		m	48	65	17	
歩車道境界ブロック撤去		m	53	33	△ 20	(夜間)
道路付属施設撤去移設工						
道路付属物撤去	車線分離標(ラバーポール)	本	2	4	2	
道路付属物設置	車線分離標(ラバーポール) 材料流用	本	2	4	2	
運搬処理工						
殻運搬	無筋	m3	9	18	9	処分費含む
殻運搬	アスファルト	m3	4	10	6	処分費含む
殻運搬	無筋	m3	22	15	△ 7	(夜間)
殻運搬	アスファルト	m3	189	184	△ 5	(夜間)
土砂等運搬	無筋、アスファルト	m3	211	199	△ 12	
積込(ルーズ)	無筋、アスファルト	m3	211	199	△ 12	
道路土工						
舗装工						
橋面防水工						
橋面防水	塗膜系防水	m2	170	170	0	(夜間)
アスファルト舗装工(車道部)						
アスファルト舗装工(取付部)						
下層路盤	RC-40、t=15cm	m2	84	72	△ 12	(夜間)
表層	再生密粒度As(20)、t=5cm	m2	0	20	20	1.4m未満(夜間)
表層	再生密粒度As(20)、t=5cm	m2	84	60	△ 24	(夜間)
アスファルト舗装工(歩道部)						
アスファルト舗装工(橋梁部)						
薄層カラー舗装工						
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301、1.0m超え	m2	原契約のとおり			
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301、0.5m超え1.0m以下	m2	117	113	△ 4	黄色
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301、0.5m以下	m2	原契約のとおり			
運搬工						
排水構造物工						
作業土工						
床掘		m3	10	30	20	
床掘		m3	20	10	△ 10	(夜間)
埋戻し		m3	0	10	10	
埋戻し		m3	原契約のとおり			
埋戻し		m3	原契約のとおり			
残土処理工						
土砂等運搬		m3	10	20	10	
土砂等運搬		m3	10	1	△ 9	(夜間)
整地		m3	10	20	10	残土受け入れ地での処理
整地		m3	10	1	△ 9	(夜間)、残土受け入れ地での処理
側溝工						
プレキャストU型側溝	B300-H300	m	29	38	9	スリット側溝
プレキャストU型側溝	B300-H300	m	41	32	△ 9	(夜間)、スリット側溝

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事（変更2回）	事業区分		港湾整備		
		工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
フレキャストU型横断側溝	B300-H300	m	}	原契約のとおり		
基礎コンクリート	18-8-40	m3				
型枠		式	}	0	4	4 (夜間)
フレキャストU型側溝	PU3-300B-H300	m				
蓋版	PC4-B300	枚	0	7	7	7 (夜間)
袖コンクリート	18-8-40	m3	0	0.4	0.4	0.4 (夜間)
基礎碎石	RC-40	m2	0	2	2	2 (夜間)
側溝蓋取替	B300用	m	}	原契約のとおり		
側溝蓋取替	B300用	m				
鋼製路肩排水溝	H120	m	}	0	2	2
L型側溝	180/190×100×600	m				
L型側溝	180/190×100×600	m	2	0	△ 2	(夜間)
管渠工			原契約のとおり			
街渠工						
コンクリート	18-8-20 (25)	m3	0	6	6	
コンクリート	18-8-20 (25)	m3	6	0	△ 6	(夜間)
型枠		式	0	1	1	
型枠		式	1	0	△ 1	(夜間)
集水樹・マンホール工			}	原契約のとおり		
フレキャスト集水樹	B300-H300用	箇所				
フレキャスト集水樹	B300-H300用	箇所				
現場打ち集水樹	B600-L600-H700用	箇所				
現場打ち集水樹	B600-L600-H700用	箇所				
現場打ち集水樹	B500-L500-H550用	箇所				
下水マンホール蓋上①		箇所	0	1	1	(夜間)
下水マンホール蓋上②		箇所	0	5	5	
下水マンホール蓋上材料費		式	0	1	1	
公共樹蓋上		箇所	0	14	14	(夜間)
空気弁鉄蓋上		箇所	0	1	1	(夜間)
空気弁レジンコンクリート製ボックス蓋上		箇所	0	1	1	(夜間)
空気弁蓋上材料費		式	0	1	1	
仕切弁鉄蓋上①	φ 250	箇所	0	2	2	(夜間)
仕切弁鉄蓋上②	φ 350	箇所	0	1	1	(夜間)
仕切弁蓋上材料費		式	0	1	1	
張りコンクリート工						
埋戻し	RC-30	m3	8	10	2	
埋戻し	RC-30	m3	2	0	△ 2	(夜間)
1号張りコンクリート	18-8-20 (25)	m2	26	38	12	防草コンクリート
1号張りコンクリート	18-8-20 (25)	m2	12	0	△ 12	(夜間)、防草コンクリート
2号張りコンクリート	18-8-20 (25)	m2	10	11	1	防草コンクリート
2号張りコンクリート	18-8-20 (25)	m2	9	7	△ 2	(夜間)、防草コンクリート
運搬処理工			原契約のとおり			
緑石工						
緑石						
歩車道境界ブロック	160/200×300×600	m	0	16	16	
歩車道境界ブロック	160/200×300×600	m	16	0	△ 16	(夜間)
巻き立てコンクリート	18-8-20 (25)	m3	0	1	1	
巻き立てコンクリート	18-8-20 (25)	m3	1	0	△ 1	(夜間)
型枠		式	0	1	1	
型枠		式	1	0	△ 1	(夜間)
区画線工			}	原契約のとおり		
橋梁補修工						
橋梁補修用足場工						
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員		式	1	1	1	昼間
交通誘導警備員		式	1	1	1	(夜間)
仮設工			原契約のとおり			

工事数量総括表

工 事 名	令和6年度 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事（変更2回）				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
雑工			原契約のとおり			
共通仮設						
共通仮設費						
役務費						
役務費	借地料	式	0	1	1	
現場環境改善費						
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1	

変更理由書

1. 工 事 名 岩国港臨港道路装束新港線舗装等工事
2. 工 期 令和6年6月26日～令和7年3月21日
3. 請 負 金 額 124,410,000 円
4. 変 更 理 由

本工事は岩国港臨港道路装束新港線の構造物撤去工、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、橋梁補修工、仮設工及び雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 排水構造物工：市道側側溝取替の追加
現地確認の結果、集水柵天端高と市道側に延びる側溝の天端高に段差が生じることが判明したため、市道側溝の取替を追加する。
- 2) 舗装工：橋面防水層の変更
設計精査の結果、橋面防水層についてシート系防水層から塗膜系防水層に変更する。
- 3) 排水構造物工：マンホール蓋嵩上げの追加
舗装打ち替えに伴い、マンホールの嵩上げが必要になることが判明したため、追加する。
- 4) 舗装工・雑工：舗装擦付及びラバーポールの撤去・移設の追加
関係機関との調整の結果、舗装の擦付範囲に変更が生じ、それに伴いラバーポールの撤去・移設が必要になることが判明したため追加する。
- 5) 舗装工：薄層カラー舗装、取付舗装範囲の変更
設計照査の結果、薄層カラー舗装及び取付舗装範囲を変更する。
- 6) 排水構造物工：側溝蓋取替の精算変更
側溝蓋取替について、変更となる数量が確定したため精算変更する。
- 7) 仮設工：交通誘導警備員の追加
関係機関との調整の結果、事前測量、CBR検査、橋梁照査及び試掘の際に交通誘導警備員2名の配置が必要となったため、交通誘導警備員を追加する。
- 8) 共通仮設工：作業ヤード土地賃貸借費用の計上
作業ヤードの土地賃貸借を確認したため、その費用を計上する。
- 9) 共通仮設工：快適トイレに係る費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 10) 夜間工事数量の精算変更
夜間工事数量を精算変更する。