

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	宇部工業株式会社
契約業者の住所	山口県宇部市大字妻崎開作874-1
工事の名称	宇部港沖の山地区岸壁 (-10m) 改良工事
工事場所	宇部港沖の山地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工期 (自)	令和 7年 8月 8日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	148,280,000円 (税込み)
変更金額	6,600,000円 (税込み)
変更後の契約金額	154,880,000円 (税込み)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事(変更1回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-10m)							
構造物撤去工							
コンクリート構造物撤去							
給水栓	有筋	箇所	原契約のとおり				
コンクリートブロック	無筋	個	0	1	1		
給水管撤去							
給水管	HIVP100、75	m	原契約のとおり				
コンクリート舗装撤去							
コンクリート舗装版	t=20cm	m2	674	584	△ 90		
	t=35cm	m2	188	279	91		
アスファルト舗装撤去							
アスファルト舗装版	t=6cm、10cm	m2	412	418	6		
舗装版切断							
アスファルト舗装版	t=6cm	m	原契約のとおり				
運搬処理工							
殻運搬	コンクリート(有筋) L=14.2km	m3	201	215	14		
	コンクリート(無筋) L=7.4km	m3	0	1	1		
	アスファルト殻 L=7.4km	m3	34	35	1		
	既設防砂シート L=14.5km	t	0	0.15	0.15		
	既設給水管 L=14.5km	t	0	1.10	1.10		
	既設フェンス L=14.5km	t	0	0.11	0.11		
舗装版切断水処理							
舗装版切断水処理		式	1	1	0		
土工							
作業土工							
床掘①		m3	3,038	3,047	9	陸上	
床掘②		m3	原契約のとおり			水中	
土砂等運搬①	L=0.1km	m3	360	347	△ 13	場内仮置	
土砂等運搬②	L=5.9km	m3	720	738	18	施工箇所～土砂仮置場	
盛土		m3	720	738	18	土砂仮置場	
土砂等運搬	L=5.9km	m3	720	738	18	土砂仮置場～施工箇所	
埋戻し	L=5.9km	m3	720	738	18	施工箇所	
残土運搬	L=8.4km	m3	1,775	1,711	△ 64	施工箇所～土砂処分場	
路盤材運搬	L=8.4km	m3	247	318	71	施工箇所～土砂処分場	
残土処分		m3	1,775	1,711	△ 64	土砂処分場	
路盤材処分		t	519	668	149	土砂処分場	
裏込・裏埋工							
裏込工							
防砂シート敷設	厚4.2mm以上 引張強度 880N/5cm以上	m2	306	312	6		
漏洩防止シート敷設	ナイロン・ポリ系不織布厚0.24～ 0.34 1470N/3cm	m2	原契約のとおり				
軽量混合処理土							
大型土のう撤去	耐候性 2t用 径110cm 高 110cm	袋	原契約のとおり				
大型土のう設置	耐候性 2t用 径110cm 高 110cm	袋	50	35	△ 15		

工 事 名	宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事(変更1回)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
軽量混合処理設備組立・解体		式	原契約のとおり			
軽量混合処理設備試運転		式	原契約のとおり			
軽量混合処理①		m3	1,973	0	△ 1,973	陸上
軽量混合処理②		m3	11	0	△ 11	水中
軽量混合処理③	現地採取土	m3	0	1,079	1,079	水中
軽量混合処理④	購入土	m3	0	921	921	水中
購入土	真砂土	m3	0	276	276	
粒径処理	一次分別	m3	432	417	△ 15	
粒径処理	二次分別	m3	0	666	666	
特許料		m3	1,984	2,000	16	
配水構造物工						
配管工						
給水管敷設①	HIVP100	m	69	63	△ 6	給水管継ぎ手含む
給水管敷設②	HIVP75	m	14	12	△ 2	給水管継ぎ手含む
給水栓設置	φ80 TSフランジ式(TSフランジ・パッキン含む)	箇所	原契約のとおり			
舗装工						
路床工						
不陸整正		m2	1,256	1,259	3	
コンクリート舗装工						
型枠	舗装用軌条付・高42cm,長300cm,下面幅30cm	m	原契約のとおり			
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40 t=35cm	m2	原契約のとおり			端部補強筋(D13,SD295A) 714kg 鉄網(D6,150×150) 783m2 プライムコート(PK-3)
路盤	RM-40 t=20cm	m2	871	875	4	路盤 175m3
目地						
施工目地(自由縁)		m	原契約のとおり			目地板(樹脂発泡体t=20mm・倍率15倍) 20m2 チェア(片側,D13,SD295A) 169kg クロスバー(D13,SD295A) 459kg ネジ付タイバー(D32×1000) 288本
縦施工目地		m	原契約のとおり			チェア(片側,D13,SD295A) 61kg クロスバー(D13,SD295A) 164kg ネジ付ダウエルバー(D32×600) 111本
横施工目地		m	原契約のとおり			バックアップ材 129m チェア(両側,D13,SD295A) 364kg クロスバー(D13,SD295A) 981kg ダウエルバー(D32×600) 333本
横収縮目地		m	原契約のとおり			
アスファルト舗装工						
下層路盤	RC-40 t=10cm	m2	428	432	4	路盤 43m3
上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	428	432	4	路盤 43m3
基層	再生粗粒度アスファルト t=5cm	m2	428	432	4	プライムコート(PK-3)
表層	再生密粒度アスファルト t=5cm	m2	428	432	4	タックコート(PK-4)
整地		式	1	0	△ 1	土砂仮置場

工 事 名	宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事(変更1回)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
仮設工						
フェンス						
既設フェンス撤去		m	}	}		
仮設給水管		m				
仮設給水管設置		m				
交通誘導警備員		式	1	1	0	
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
運搬費	軽量混合処理設備	式		原契約のとおり		往復
役務費						
借地料		式	0	1	1	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査	式	}	}		
	施工実態調査	式				
	遠隔臨場費用	式	0	1	1	
	ICT活用施工管理モデル 工事費用	式	0	1	1	
現場環境改善費						
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1	
調査業務						
調査工						
ボーリング工						
陸上ボーリング	改良土	m	}	}		
試料採取						
乱れの少ない試料採取	シンウォールサンプリング	回				上中下、3層
土質試験		式				

変更理由書

1. 工事件名
宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

2. 工期
令和7年 8月8日 ~ 令和8年2月27日

3. 請負金額
当初 148,280,000円(税込)

4. 変更理由

本工事は宇部港沖の山地区岸壁(-10m)の構造物撤去工、土工、裏込・裏埋工、配水構造物工、舗装工、仮設工及び調査工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要があるが生じた。

- (1) 構造物撤去工、土工、裏込・裏埋工(軽量混合処理配合設計のみ)、舗装工の数量変更
特記仕様書5.、7-4(7)及び工事数量総括表の数量について現場不一致などに係る箇所の施工数量を変更する。
- (2) 裏込・裏埋工、配水構造物工の数量変更
特記仕様書5. 及び工事数量総括表の数量について現場不一致などに係る箇所の施工数量を変更する。
- (3) 構造物撤去工:舗装版切断水処分費の計上
特記仕様書7-2(2) 処分費の発生について
アスファルト舗装版切断時に使用する冷却水により処理水が発生することから、その処理水処分費を計上する。
- (4) 共通仮設:遠隔臨場に係る費用の計上
特記仕様書8-13(3)5) 遠隔臨場の実施について
遠隔臨場を実施することから、その費用を計上する。
- (5) 共通仮設:ICT施工管理モデル工事試行に係る費用の計上
特記仕様書8-14(7) ICT施工管理モデル工事の試行について
本モデル工事の試行を確認したため、その費用を計上する。
- (6) 共通仮設:快適トイレに係る費用の計上
特記仕様書(別冊)別-8 快適トイレの試行について
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- (7) 共通仮設:ヤード借地料の計上
特記仕様書8-2 施工ヤード及び土砂仮置場について
土地管理者へのヤード借地料の支払いを確認したため、その費用を計上する。
- (8) 土工:既設防砂シートの処分費の計上
特記仕様書8-2 施工ヤード及び土砂仮置場について
土地管理者へのヤード借地料の支払いを確認したため、その費用を計上する。
- (9) 土工・仮設工:既設給水管・仮設フェンスの処分費の計上
特記仕様書7-2(5)及び7-7(1)2) 有価物等処分について
既設給水管・既設フェンスの処分費を計上する。