

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 1 日																																																																																			
契 約 業 者 名	宇部工業株式会社																																																																																			
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字妻崎開作 8 7 4 - 1																																																																																			
工 事 の 名 称	徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事																																																																																			
工 事 場 所	山口県周南市開成町地先（浚渫場所）及び山口県山口市秋穂東地先（土捨場所）																																																																																			
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事																																																																																			
工 事 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>航路・泊地（-12m） 浚渫工 グラブ浚渫</td><td>計画水深-12m 法面勾配 1:3</td><td>m2</td><td>20,785</td><td>純土量 47,745m3 (内訳) 粘性土 47,745m3</td><td>(暫定水深 -10.0m)</td></tr><tr><td>土捨工 土運船運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>純土量 47,745m3</td><td></td></tr><tr><td>共通仮設 回航・えい航</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>準備</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業損失防止施設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>安全対策</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>水雷・傷害等保険</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>技術管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>役務費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場環境改善費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>快適トイレ</td></tr><tr><td>深浅測量 水深測量</td><td></td><td>式</td><td colspan="3">原契約のとおり</td></tr></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	航路・泊地（-12m） 浚渫工 グラブ浚渫	計画水深-12m 法面勾配 1:3	m2	20,785	純土量 47,745m3 (内訳) 粘性土 47,745m3	(暫定水深 -10.0m)	土捨工 土運船運搬		式	1	純土量 47,745m3		共通仮設 回航・えい航		式	1			運搬費		式	1			準備		式	1			事業損失防止施設		式	1			安全対策		式	原契約のとおり			水雷・傷害等保険		式	原契約のとおり			技術管理		式	1			役務費		式	1			現場環境改善費		式	1		快適トイレ	深浅測量 水深測量		式	原契約のとおり		
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																															
航路・泊地（-12m） 浚渫工 グラブ浚渫	計画水深-12m 法面勾配 1:3	m2	20,785	純土量 47,745m3 (内訳) 粘性土 47,745m3	(暫定水深 -10.0m)																																																																															
土捨工 土運船運搬		式	1	純土量 47,745m3																																																																																
共通仮設 回航・えい航		式	1																																																																																	
運搬費		式	1																																																																																	
準備		式	1																																																																																	
事業損失防止施設		式	1																																																																																	
安全対策		式	原契約のとおり																																																																																	
水雷・傷害等保険		式	原契約のとおり																																																																																	
技術管理		式	1																																																																																	
役務費		式	1																																																																																	
現場環境改善費		式	1		快適トイレ																																																																															
深浅測量 水深測量		式	原契約のとおり																																																																																	
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 3 月 2 7 日																																																																																			
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 9 月 1 1 日																																																																																			
変更前の契約金額	2 4 2 , 1 5 1 , 9 6 5 円（税込み）																																																																																			
変 更 金 額	1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）																																																																																			
変更後の契約金額	2 5 6 , 4 5 1 , 9 6 5 円（税込み）																																																																																			
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																			

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港新南陽地区航路・泊地（－１２ｍ）浚渫工事(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
航路・泊地（－１２ｍ）							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫		m3	50,259	50,440	181	(参考資料) 純度量＋余堀 粘土質土砂N<10 50,440 m3	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3	50,259	50,440	181		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	グラブ浚渫船	式	1	1	1		
回航	土運船	式		原設計のとおり			
運搬費							
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	0	1	1		
準備費							
準備	土砂落下防止板	式	1	1	1		
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠		式		原設計のとおり			
汚濁防止膜撤去		式	0	1	1		
安全費							
安全対策	安全監視船	式		原設計のとおり			
安全対策	安全監視船運航管理者	式		原設計のとおり			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料	グラブ浚渫船	式		原設計のとおり			
水雷保険料	土運船	式		原設計のとおり			
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式	0	1	1		
	施工実態調査	式	0	1	1		
役務費							
借上げ料等	土地借上げ等	式	0	1	1		
現場環境改善費							
現場環境改善	快適トイレ	式	0	1	1		

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港新南陽地区航路・泊地（－１２ｍ）浚渫工事(変更2回)						事業区分	港湾整備
							工事区分	航路・泊地
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要		
測量業務 深浅測量 深浅測量 測量準備 水深測量 成果	マルチビーム測深	式 式 式		原設計のとおり 原設計のとおり 原設計のとおり				

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事
2. 工 期 令和8年3月27日 ～ 令和8年9月11日
3. 請 負 金 額 242,151,965 円
4. 変 更 理 由
本工事は、徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事の浚渫工、土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
 - 1) 土砂落下防止板貸与数量の変更について
受注者からの協議に基づき、土砂落下防止板の貸与数量を変更する。
 - 2) 汚濁防止枠等作業場所について
汚濁防止枠組立・取付及び土砂落下防止板の取付場所を計上する。
 - 3) 浚渫工、土捨工：浚渫・土捨数量の変更
起工測量に伴う数量計算結果により、施工範囲及び施工数量を変更する。
 - 4) 貸与品（土砂落下防止板）の修理について
貸与品（土砂落下防止板）の設備（ウィンチ、支保部材）について修理費用を計上する。
 - 5) 土砂落下防止板の修理に伴う処分費の計上について
貸与品（土砂落下防止板）の修理にともなって生じた処分費を計上する。
 - 6) 共通仮設：回航費の変更、事業損失防止施設費の変更
グラブ浚渫船について、後続工事受注者の都合により引き継ぎが無くなり、基地港へ帰港させる必要が生じたため、復路回航費を計上する。また、グラブ浚渫船の引継ぎがなくなったことにより、汚濁防止枠の引継ぎもなくなった。
 - 7) 共通仮設(技術管理費)：間接工事費等諸経費動向調査
間接工事費等諸経費動向調査の対象となったため、技術管理費を追加する。
 - 8) 共通仮設：汚濁防止枠用膜処分費の追加
汚濁防止膜の処分が確認できたため、汚濁防止膜の処分にかかる費用を計上する。
 - 9) 共通仮設(現場環境改善費)：快適トイレに係る費用の追加
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
 - 10) 共通仮設(技術管理費)：施工実態調査
施工実態調査の対象となったため、技術管理費を追加する。