

## ( 変更2回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年10月24日																																																																																																																																																					
契 約 業 者 名	タチバナ工業株式会社																																																																																																																																																					
契約業者の住所	香川県高松市朝日新町 3 2－4 5																																																																																																																																																					
工 事 の 名 称	水島港水島地区付帯施設工事（その 3）																																																																																																																																																					
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先																																																																																																																																																					
工 事 種 別	港湾土木工事																																																																																																																																																					
工 事 概 要  (変更した内容)	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>付帯施設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本體工（鋼杭式）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭</td><td>鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000</td><td>本</td><td>23</td><td>区間 A-1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000</td><td>本</td><td>...</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート版製作・据付</td><td></td><td>枚</td><td>66</td><td>H=1.0m 62 枚 H=0.5m 4 枚</td><td></td></tr><tr><td>横矢板設置</td><td></td><td>枚</td><td>330</td><td>杉板 t=9cm</td><td></td></tr><tr><td>横矢板（1）</td><td></td><td>枚</td><td>1</td><td>杉板 t=9cm、1.35×0.20h</td><td></td></tr><tr><td>横矢板（2）</td><td></td><td>枚</td><td>14</td><td>杉板 t=9cm、1.35×0.25h</td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>敷砂</td><td></td><td>m</td><td>59</td><td>敷砂投入 113m3 敷砂均し 185m2</td><td></td></tr><tr><td>土留壁工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土留壁製作・設置</td><td></td><td>m</td><td>14</td><td>袋詰砂製作・設置 62 袋</td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼管矢板切断</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>回航・えい航</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業損失防止施設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>標識</td><td></td><td>式</td><td>...</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>安全対策</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>水雷・傷害等保険</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>技術管理</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場環境改善</td><td>快適トイレ</td><td>式</td><td>1</td><td>...</td><td>原契約のとおり</td></tr></tbody></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	付帯施設						本體工（鋼杭式）						鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	23	区間 A-1			鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	...	原契約のとおり		コンクリート版製作・据付		枚	66	H=1.0m 62 枚 H=0.5m 4 枚		横矢板設置		枚	330	杉板 t=9cm		横矢板（1）		枚	1	杉板 t=9cm、1.35×0.20h		横矢板（2）		枚	14	杉板 t=9cm、1.35×0.25h		基礎工						敷砂		m	59	敷砂投入 113m3 敷砂均し 185m2		土留壁工						土留壁製作・設置		m	14	袋詰砂製作・設置 62 袋		雑工						鋼管矢板切断		式				共通仮設					原契約のとおり	回航・えい航		式				運搬		式				事業損失防止施設		式	1			標識		式	...	原契約のとおり		安全対策		式	1			水雷・傷害等保険		式	1			技術管理		式				現場環境改善	快適トイレ	式	1	...	原契約のとおり
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																
	付帯施設																																																																																																																																																					
	本體工（鋼杭式）																																																																																																																																																					
	鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	23	区間 A-1																																																																																																																																																	
		鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	...	原契約のとおり																																																																																																																																																	
	コンクリート版製作・据付		枚	66	H=1.0m 62 枚 H=0.5m 4 枚																																																																																																																																																	
	横矢板設置		枚	330	杉板 t=9cm																																																																																																																																																	
	横矢板（1）		枚	1	杉板 t=9cm、1.35×0.20h																																																																																																																																																	
	横矢板（2）		枚	14	杉板 t=9cm、1.35×0.25h																																																																																																																																																	
	基礎工																																																																																																																																																					
	敷砂		m	59	敷砂投入 113m3 敷砂均し 185m2																																																																																																																																																	
	土留壁工																																																																																																																																																					
	土留壁製作・設置		m	14	袋詰砂製作・設置 62 袋																																																																																																																																																	
	雑工																																																																																																																																																					
	鋼管矢板切断		式																																																																																																																																																			
	共通仮設					原契約のとおり																																																																																																																																																
	回航・えい航		式																																																																																																																																																			
	運搬		式																																																																																																																																																			
	事業損失防止施設		式	1																																																																																																																																																		
標識		式	...	原契約のとおり																																																																																																																																																		
安全対策		式	1																																																																																																																																																			
水雷・傷害等保険		式	1																																																																																																																																																			
技術管理		式																																																																																																																																																				
現場環境改善	快適トイレ	式	1	...	原契約のとおり																																																																																																																																																	
工 期 （自）	令和7年3月27日																																																																																																																																																					
工 期 （至）	令和7年10月28日																																																																																																																																																					
変更前の契約金額	216,885,572 円（税込み）																																																																																																																																																					
変 更 金 額	14,300,000 円（税込み）																																																																																																																																																					
変更後の契約金額	231,185,572 円（税込み）																																																																																																																																																					
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																																																																					

## 変 更 理 由 書

1. 工 事 名 水島港水島地区付帯施設工事（その3）

2. 工 期 令和7年3月27日～令和7年10月28日

3. 請負金額 （当 初）215,600,000円  
（変更1回）216,885,572円

### 4. 変更理由

本工事は水島港水島地区付帯施設の本体工、基礎工、土留壁工及び雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

#### 1) その他：特記仕様書図面の誤謬について

特記仕様書図面について、誤謬が確認されたため、修正する。

#### 2) その他：貸与物件の追加について

ヤットコ1基を、貸与物件として追加する。

#### 3) 共通仮設：水雷保険の変更について

水雷保険の該当船種について見直しを行った結果、水雷保険を変更する。

#### 4) その他：南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追記について

特記仕様書に南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について追記する。

#### 5) 土留壁工：袋詰砂製作・設置数量の変更

現地を測量したところ、設計図書との相違が確認されたため、袋詰砂製作・設置数量を変更する。

#### 6) 本体工・基礎工：鋼管杭ガイド鋼材及びコンクリート版製作・据付数量、敷砂投入・均し数量の変更

現地盤を測量したところ、設計図書との相違が確認されたため、鋼管杭ガイド鋼材及びコンクリート版製作・据付数量、敷砂投入・均し数量を変更する。

#### 7) 共通仮設費：事業損失防止施設の変更

敷砂投入において、汚濁防止柵のカーテンが打設済鋼管杭と干渉することが判明したため、事業損失防止施設を汚濁防止柵から汚濁防止膜設置・撤去に変更する。

#### 8) 本体工：鋼管杭1本の天端高変更について

後続工事における施工性を考慮し、区間 A-1 と区間 A-2 の境界部の鋼管杭について、天端高を変更する。そのため、横矢板・コンクリート版の数量も変更する。

(別紙)

9) 現場管理費：諸経費検証モデル工事に係る費用計上

「諸経費検証モデル」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

10) 共通仮設費：快適トイレに係る費用の計上

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

以上