

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年4月15日
契 約 業 者 名	りんかい日産建設株式会社 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区中町 6 番 3 0 号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（-12m）等地盤改良等工事
工 事 場 所	広島県広島市南区出島 3 丁目地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年4月15日
工 期 （ 至 ）	令和6年11月20日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥332, 200, 000

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）等地盤改良等工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁 泊地
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁（-12m）							
海上地盤改良工							
床掘工							
グラブ床掘	計画水深-13.5m	m3		67,538		想定	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		67,538		想定	
揚土土捨工							
バージンアンローダ揚土		m3		67,538		想定	
泊地（-12m）							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫	計画水深-12.0m	m3		1,582		想定	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		1,582		想定	
揚土土捨工							
バージンアンローダ揚土		m3		1,582		想定	
岸壁(-12m)・泊地(-12m)							
土捨工							
排砂管設備工							
排砂管設備		式		1		管理・撤去 切り回し回数は6回を想定	

工事数量総括表

工 事 名		事業区分				港湾整備	
		工事区分				岸壁 泊地	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航		グラブ浚渫船	式		1		
回航		バー吉安ローダ船	式		1		
運搬費							
仮設材等運搬			式		1		
事業損失防止施設費							
汚濁防止柵		22m×22m	式		1		
安全費							
安全対策		安全監視船	式		1		
標識			式		1		
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料			式		1		
測量業務							
ICTマルチビーム測深							
マルチビーム測深							
測量準備			式		1		
水深測量			式		1		29, 379m2
成果			式		1		
水路測量							
水路測量							
測量準備			式		1		
水深測量			式		1		29, 379m2
成果			式		1		