

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年4月15日
契 約 業 者 名	日本道路株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市東区曙5丁目4番15号
工 事 の 名 称	美保飛行場エプロン改良工事
工 事 場 所	鳥取県境港市佐斐神町（美保飛行場内及び美保飛行場外東側）並びに境港市竹内団地内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年4月15日
工 期 （ 至 ）	令和6年10月31日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥282,260,000

工事数量総括表

工 事 名	美保飛行場エプロン改良工事					事業区分	空港整備
						工事区分	空港舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
基本施設舗装（エプロン2番スポット）						(参考数量)	
構造物撤去工							
舗装取壊し工							
コンクリート舗装版取壊		式		1		アースリング3個、タイダウンリング10個含	
舗装版(切断)	コンクリート(無筋) t=32～35cm	m		739			
削孔	Φ150	m		380			
コンクリート舗装版亀裂	t=32～35cm	m2		4,540		すり付け樹脂モルタル含	
コンクリート舗装版引起・大割		m2		4,540			
大割コンクリート殻掘削・積込		m2		4,540			
大割コンクリート殻運搬	仮置き	m3		1,520		空港～仮置場所 樹脂モルタル1m3含む	
大割コンクリート殻積込		m3		1,520			
大割コンクリート殻運搬	二次運搬	m3		1,520		仮置場所～処分場	
大割コンクリート殻処分	大割コンクリート殻	t		3,799			
コンクリート切削・積込	コンクリート t=1.0cm～3.0cm	m2		620			
コンクリート殻運搬		m3		6		空港～仮置場所	
コンクリート殻積込		m3		6			
コンクリート殻運搬	二次運搬	m3		6		仮置場所～処分場	
コンクリート殻処分	コンクリート殻	t		14			
汚泥(排水)処理		m3		1			
空港土工							
掘削工							
掘削・積込	碎石 t=15～18cm	m3		740			
	土砂	m3		60			
土砂等運搬・仮置	碎石(地山)	m3		800		空港～仮置場所	
土砂等積込	碎石(地山)	m3		800		空港～仮置場所	
土砂等二次運搬・仮置	碎石(地山)	m3		800		仮置場所～土砂置場	

工事数量総括表

工 事 名	美保飛行場エプロン改良工事					事業区分	空港整備
						工事区分	空港舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
空港舗装工							
コンクリート舗装							
舗装準備工	路床整正	m2		4,540			夜間
上層路盤(空港)	粒度調整碎石(M-40)	m2		4,540		t=15cm (681m3)	夜間
プライムコート	PK-3	m2		4,540		1ℓ/m2	夜間
コンクリート舗装	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm	m2		4,540		機械舗設 1,680m3	夜間
施工目地	JT-1	m		440			夜間
	JT-2	m		55			夜間
	JT-4	m		83			夜間
収縮目地	JT-6	m		413			夜間
	JT-7	m		83			夜間
膨張目地	JT-8	m		83			夜間
	JT-10	m		55			夜間
	JT-11	m		55			夜間
マット養生		m2		4,540			夜間
アースリング	避雷用（連結式）	箇所		4		接地抵抗10Ω以下 しんちゅう棒φ20mm,L=771mm リード線IV38mm,L=1000mm 接地棒φ14 1.5m×4本(連結式) しんちゅう棒φ20mm,L=771mm	夜間
タイダウンリング		箇所		12			夜間
すりつけ工							
すりつけ		m2		620		樹脂モルタル 20m3	夜間

工事数量総括表

工 事 名	美保飛行場エプロン改良工事	事業区分		空港整備			
		工事区分		空港舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
飛行場標識工							
飛行場標識工							
マーキング(常温式)		黄色 W=30cm実線	m2		23		ガイドライン、停止線標識 夜間
マーキング(常温式)		黒色 W=15cm実線	m2		23		ガイドライン及び停止線標識縁取 夜間
マーキング(常温式)		赤色 W=30cm実線	m2		17		エプロン境界線標識 夜間
マーキング(常温式)		白色 W=15cm破線	m2		3		GSE標識 夜間
マーキング(常温式)		黄色 文字	m2		1		アースリング 夜間
マーキング(常温式)		白色 文字	m2		8		小型機用スポット番号標識、タイダウンリング 夜間
マーキング(溶融式)		黄色 W=15cm実線	m		55		エプロン区分標識 夜間
仮マーキング		白色 破線 W=15cm	m2		10		仮設車両通行帯 夜間
空港標識工消去							
マーキング消去		ウォータージェット工法	m2		5		夜間 ガイドライン標識 0.112m2 仮設スポット誘導路経路標識 9.90m2

工事数量総括表

工 事 名	美保飛行場エプロン改良工事					事業区分	空港整備
						工事区分	空港舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
仮設工							
仮設工							
防塵処理	乳剤(PK-3)散布	m2		540		1ℓ/m2	夜間
進入防止対策工	H形鋼 (200×200)	m		284		赤色灯2個/4m以上	夜間
交通誘導警備員	(交通誘導員B)	式		1			夜間
共通仮設							
運搬費							
重建設機械分解組立運搬	バックホウ1.9m3	式		1			昼間
仮設材等運搬		式		1			昼間
安全費							
夜間照明		式		1			夜間
技術管理費							
レーダー探査		m		139			昼間
FWD調査		地点		5			昼間
平板載荷試験		式		1			昼間