

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年5月1日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	広島港宇品地区岸壁（-12m）改良工事
工 事 場 所	広島県広島市南区宇品海岸3丁目
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年5月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月18日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥262,449,000

工事数量総括表

工 事 名	広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事	事業区分		港湾整備		
		工事区分		岸壁(-12m)		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(今回)	数量増△減	摘 要
岸壁(-12m)						(参考数量)
構造物撤去工						
取壊し工						
コンクリート取壊し(1)		有筋コンクリート	m3	354		運搬処分(有筋)354m3
		無筋コンクリート	m3	15		運搬処分(無筋)15m3
コンクリート取壊し(2)		有筋コンクリート(梁部)	m3	1,055		ワイヤーソー切断 1式
						削孔(φ25) 1式
コンクリート取壊し(3)		有筋コンクリート(床版部)	m3	137		舗装版切断 1式
						削孔(φ150) 1式
コンクリート取壊し(4)		無筋コンクリート(車止め)	m3	9		機械施工
						運搬処分(無筋)9m3
撤去工						
石材撤去		被覆石 50～300kg/個	m3	3,270		運搬1式(石材仮置場所)
鋼矢板撤去		YSP-Ⅲ型	m	326		44,028kg,運搬1式(現場発生品)
梁ブロック撤去		7.5～12.5t	個	25		運搬処分(有筋・大ブロック)1,055m3
		12.5～22.0t	個	75		
		22.0～31.0t	個	27		
		31.0～37.5t	個	14		
床版撤去		4.5t以下	個	48		運搬処分(有筋・大ブロック)137m3
		4.5～7.5t	個	50		
		7.5～12.5t	個	106		
鋼管杭撤去		φ406.4mm	本	177		ガス切断 227m,運搬1式(現場発生品)
		φ609.6mm	本	57		ガス切断 109m,運搬1式(現場発生品)
鉄蓋撤去		450×450	箇所	5		100kg,運搬1式(現場発生品)
縞鋼板撤去		t=9mm W=350mm	m	19		470kg,運搬1式(現場発生品)
排水管撤去		φ100mm	m	217		2,641kg,運搬1式(現場発生品)
係船柱撤去		曲柱1,000KN	基	7		11,690kg,運搬1式(現場発生品)
防舷材撤去		V-H500 L=1500mm	基	26		運搬処分 13t
車止め撤去		200H×200W	m	164		2,386kg,運搬1式(現場発生品)
ソーラスフェンス撤去		H=2,400mm(門扉含む)	m	194		4,587kg,運搬1式(フェンス等仮置場所)
反力架台撤去		バタ角90×90mm	m	155		運搬処分 3m3
仮囲い撤去			式	1		5,908kg,運搬1式(現場発生品)
土工						
土工						
掘削		RC-40	m3	36		
盛土		RC-40	m3	236		流用36m3
上部工						
上部コンクリート工						
支保		支保組立組外(鋼矢板式)	m	33		
足場		鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	m2	40		
		単管足場	掛m2	170		
鉄筋		SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	kg	4,338		現場鋼材溶接 41m
		SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	kg	132		
型枠		鋼製型枠組立組外	m2	229		
		木製型枠組立組外	m2	30		
伸縮目地		瀝青質系 t=10mm	m2	23		
アンカーバー		D35×1,970mm	本	22		支給材料15本含む
コンクリート		24N-8-20BB	m3	190		
雑工						
防塵対策工						
防塵対策		散水	m2	2,700		
試掘						
試掘		石材撤去(被覆石 50～300kg/個)	m3	16		石材撤去(撤去・積込・石材仮置場迄の運搬1式)
		土砂撤去	m3	32		土砂撤去(撤去・積込・土砂仮置場迄の運搬1式)
土砂等運搬		土砂	m3	32		土砂仮置場～土砂処分場
仮設工						
フェンス工						
ソーラスフェンス設置		H=2,400mm	m	18		流用
大型土のう工						
大型土のう撤去		耐候性(3年)	袋	60		
土砂等運搬		施工箇所～土砂仮置場	m3	48		
処分費						
廃プラスチック			m3	0.1		
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬			式	1		
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止膜		垂下型、φ400	式	1		
安全費						
標識		灯浮標10-P型	式	1		
安全対策		安全監視船FRPD180PS型	式	1		