

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年6月7日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁（-12m）築造工事（その6）
工 事 場 所	広島県福山市箕沖町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年6月7日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月24日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥591,030,000

工事名	令和6年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)							
本體工(鋼管矢板式)							
鋼管矢板工							
石材撤去	200kg/個以下(想定)	式		1		(想定数量) 撤去数量 361空m3 うち、陸揚石材数量 78m3	
鋼管矢板①	φ 1,200mm × 16t、L=32.0m	本		28		鋼管矢板(A)	
鋼管矢板②	φ 1,200mm × 16t、L=31.5m	本		4		鋼管矢板(B)	
杭頭処理工							
支保		式		1		組立組外 215m	
鋼管矢板切断	t=9mm	m		4			
鋼管矢板切断	t=14mm、t=16mm	m		759			
鋼管矢板切断	t=17mm	m		30			
鋼管矢板運搬・仮置		本		154			
ずれ止め・ストッパー	SS400	式		1		現場溶接 66m	
吊鉄筋・内蓋	SD345、SS400	式		1			
中詰コンクリート	30-15-20	m3		235			
控工							
腹起	2-H300*300*10*15	m		222		控え鋼矢板側	
腹起	2-H300*300*10*15	m		215		鋼管矢板側	
タイ材	支間長19.10m/本	組		3		控え取付部(1)	
タイ材	支間長25.50m/本	組		4		控え取付部(2)	
裏込・裏理工							
裏込工							
裏込材	フェロマンガンスラグ	m3		3,651			
仮設工							
仮設控え鋼矢板工							
仮設控え鋼矢板	SP-Ⅲ型、L=7.0m	式		1		リース	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航	杭打船	式		1		復路	
えい航	起重機船	式		1		復路	
えい航	起重機船	式		1		往復	
えい航	バックホウ浚渫船	式		1		復路	
運搬							
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	式		1		往復	
仮設材等運搬	導材	式		1		往復	
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠	14m × 14m カーテン長4m	式		1			
安全費							
安全対策	標識	式		1		灯浮標10-P型 標識灯E-1型	
安全対策	安全監視船	式		1			
安全対策	安全管理業務	式		1			
水雷・傷害等保険							
水雷保険料		式		1			
傷害保険料		式		1			