

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年7月18日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	浜田港福井地区防波堤(新北)工事
工 事 場 所	島根県浜田市港町（港町地区）及び浜田市長浜町（長浜地区）地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年7月18日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月23日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥262, 350, 000

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区防波堤(新北)工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	摘 要		
防波堤(新北)						
本体工(ケーソン式)						
ケーソン製作工						
ケーソン製作用台船		式	1	運転:1式、港内えい航:1回(港町地区～長浜地区)、係留:1回(長浜地区)		
底面		m2	522			
摩擦増大用マット	再生ゴムマット L24.5m×B21.3m	m2	522	敷砂 26m3		
支保		式	1			
足場	外足場	式	1			
足場	内足場	式	1			
鉄筋	SD345 D13	kg	37,761			
	SD345 D16	kg	4,680			
	SD345 D19	kg	11,103			
	SD345 D22	kg	33,210			
	SD345 D25	kg	20,419			
吊鉄筋	SS400 φ70	kg	665			
引寄鉄筋	SS400 φ55	kg	283			
型枠		式	1			
コンクリート	30-12-20(25) BB	m3	1,263			
通水孔	VP φ75 L=300mm	式	1	200箇所		
ケーソン進水据付工						
進水		回	1			
仮置		函	1	沈設のみ（進水場所→仮置マウンド）1回		
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	式	1	港町地区		
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	式	1			
安全費						
標識	標識灯E-2型	式	1			
安全対策	安全監視船	式	1			
役務費						
係船料	ケーソン製作台船	式	1	長浜地区のみ		