

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年8月6日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区紙屋町1丁目3番2号
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区航路・泊地（-14m）浚渫工事（その2）
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年8月6日
工 期 （ 至 ）	令和7年1月31日
契約金額（税込）	¥478,610,000

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路・泊地（－１４ｍ）浚渫工事（その２）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
航路・泊地（－１４ｍ）						（参考数量）純土量＋余掘 粘土質土砂 N<10 65,958 m3	
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫		m3		65,958			
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		65,958			
揚土土捨工							
空気圧送揚土		m3		65,958			
揚土補助		式		1			
共通仮設						ウィンチ有り	
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	空気圧送船	式		1			
えい航	グラブ浚渫船	式		1			
運搬費							
建設機械器具等運搬	泥上掘削機	式		1			
仮設材等運搬	排砂管等	式		1			
準備費							
準備	土砂落下防止板	式		1			
事業損失防止施設費							
汚濁防止柵		式		1			
安全費							
標識	標識灯	式		1			
安全対策	安全監視船	式		1			
	安全監視船運航管理者	式		1			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料	グラブ浚渫船	式		1			
	土運船	式		1			
技術管理費							
技術管理		式		1			

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路・泊地（－１４ｍ）浚渫工事（その２）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
測量業務 水路測量 水路測量 測量準備 水深測量 成果	マルチビーム測深	式 式 式		1 1 1		63,000m2	